

Wałbrzych 16.04.2010 r.

DZPZ-532-Zp/39/PN-36/10

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Rozbudowę budynku B Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji” – Zp/39/PN-36/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej wentylacji mechanicznej w tym danych dotyczących central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatu, nawilzacza lub komór zraszania.

Proszę o wskazanie w kosztorysie pozycji central wentylacyjnych.

Proszę o informację dotyczącą wywiewników i nawiewników, a w szczególności w salach operacyjnych z podaniem ich wydajności.

Proszę o wskazanie w kosztorysie pozycji izolacji kanałów wentylacyjnych.

Czy są przewidziane klapy p.poż. Jeśli tak, to w jakim wykonaniu oraz lokalizacja.

Proszę o przedstawienie schematu automatyki wraz z opisem działania.

Proszę o wskazanie lokalizacji posadowienia agregatu.

Odp. Zamawiający w dniu dzisiejszym tj. 16.04.2010 r. udostępnia na swojej stronie internetowej w/w brakującą dokumentację w formie załącznika w formacie PDF.

Pyt. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej do prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Odp. Roboty należy wycenić wg przedmiaru – PW zostanie dostarczony po zakończeniu robót kubaturowych.

Pyt. W opisie i przedmiarach papa termozgrzewalna wierzchniego krycia nad galerią komunikacyjną ma być o odporności ogniowej RE-30 (poz. 81 przedmiaru). Prosimy o sprecyzowanie czy na dach budynku też przyjąć papę o tych parametrach (poz. 71 przedmiaru)?

Odp. Nie.

Pyt. W przedmiarze na posadzki przyjęto styropian EPS 100-038 w pozycji 208 (gr.4 cm.) i pozycji 209 (gr.15 cm.). W dokumentacji jest EPS 200-036 dla grubości 15 cm. a dla grubości 4 cm nie ma określonego rodzaju styropianu. Jaki styropian przyjąć w pozycjach 208 i 209?

Odp. EPS 200-036.

Pyt. Projekt przewiduje część ścian fundamentowych murowanych z bloczka betonowego gr. 38 cm. Przedmiar robót nie zawiera tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w celu skalkulowania tych prac.

Odp. Do kalkulacji należy przyjąć wielkość 40 m³ bloczków gr. 38 cm.

Pyt. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pustaka ceramicznego na ściany zewnętrzne i działowe np. na pustaki z betonu komórkowego?

Odp. Nie.

Pyt. Zestawienie stolarki okiennej z dokumentacji obejmuje okna tylko z profili PCV. W przedmiarze w pozycji 189 przewidziano wymianę okien skrzynkowych na okna z aluminium EI 30 (3,0x1,65 13szt.). Prosimy podać z jakiego materiału mają być wykonane okna z tej pozycji?

Odp. Aluminium EJ 30.

Pyt. W zestawieniu stolarki drzwiowej pozycje D1'S' , D2'S' , D3'S' są opisane jako „PCV typu S dymoszczelne”. Prosimy o konkretne sprecyzowanie tego opisu gdyż drzwi dymoszczelne najczęściej wykonywane są jako aluminiowe a nie PCV.

Odp. PCV dymoszczelne.