

Rzbiórka budynku Dermatologii oraz baraków murowanych

PRZEDMIAR

nazwa inwestycji : Rzbiórka budynku Dermatologii oraz baraków murowanych
Adres inwestycji : ul.Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych
Inwestor : Specjalistyczny Szpital im.A.Sokołowskiego w Wałbrzychu
Adres inwestora : ul.Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych
branża : Roboty budowlane ogólnobranzowe

Sporządził : Maciej Kurant
Data opracowania : styczeń .2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń .2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zadanie polega na rozbiórce budynku Dermatologii oraz baraków murowanych jak również utwardzonych placów i dróg zlokalizowanych na terenie Specjalistycznego Szpitala im. A.Sokołowskiego w Wałbrzychu. Zakres prac objęty kosztorysem zakłada wyburzenie obiektów do głębokości około 1m poniżej poziomu terenu, odcięcie oraz zaślepienie mediów (woda, kable energetyczne, kanalizacja, centralne ogrzewanie).

Kosztorys stanowi jedyny materiał pomocniczy dla Wykonawcy, przydatny do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego zobowiązany jest do dokonania wizji na terenie szpitala oraz ewentualne zgłoszenie konieczności skorygowania obmiarów.

Po dokonaniu wyburzeń Wykonawca zwyrówna teren po rzebiórkach nawożąc warstwę humusu oraz siejąc na terenach prowadzonych rozbiórek trawę.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek I			
1 d.1	KNR 2-25 0309-01 ¹⁾	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²		
2 d.1	KNR 2-25 0314-07 ¹⁾	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa	m ²		
3 d.1	KNR 4-04 0701-02 ²⁾	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm	m		
4 d.1	KNR 4-04 0507-01 ²⁾	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
5 d.1	KNR 4-04 0403-05 ²⁾	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
6 d.1	KNR 4-04 0507-05 ²⁾	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
7 d.1	KNR 4-04 0102-05 ²⁾ analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej- CAŁOŚĆ BUDYNKU	m ³		
8 d.1	KNR 4-04 1102-01 ²⁾	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
10 d.1	KNR 4-04 1103-05 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m ³		
11 d.1	KNR-W 2-01 0203-10 ³⁾	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie odkrywki na całej powierzchni budynku 1m poniżej terenu	m ³		
12 d.1	KNR-W 2-01 0222-01 ³⁾ analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
13 d.1	KNR-W 2-01 0505-04 ³⁾ analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - grunt do-wieziony	m ²		
14 d.1	KNR 2-23 0209-01 ⁴⁾	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
15 d.1	analiza włas-na	Oplata za wysypisko smieci	m ³ m3		
2		Baraki			
16 d.2	KNR 4-04 0509-03 ²⁾	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
17 d.2	KNR 4-04 0305-02 ²⁾	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm	m ³		
18 d.2	KNR 4-04 0102-05 ²⁾ analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej- Sciany i fundamenty baraków	m ³		
19 d.2	KNR 4-04 1102-01 ²⁾	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³		
20 d.2	KNR 4-04 1103-04 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
21 d.2	KNR 4-04 1103-05 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m ³		
22 d.2	KNR-W 2-01 0203-10 ³⁾	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie odkrywki na całej powierzchni budynku 1m poniżej terenu	m ³		
23 d.2	KNR-W 2-01 0222-01 ³⁾ analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
24 d.2	KNR-W 2-01 0505-04 ³⁾ analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - grunt do-wieziony	m ²		
25 d.2	KNR 2-23 0209-01 ⁴⁾	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
26 d.2	KNR 2-25 0309-02 ¹⁾	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²		
27 d.2	analiza włas-na	Oplata za wysypisko smieci	m ³ m3		

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001
4	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996