
PRZEDMIAR - uzupełnienie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Pulmonologii Specjalistycznego Szpitala im.dra A.Sokołowskiego
ADRES INWESTYCJI : Wałbrzych , ul.A.Sokołowskiego 4 Dz.Nr 4/2,obręb Piaskowa Góra 13
INWESTOR : Specjalistyczny Szpital Im.dra A.Sokołowskiego
ADRES INWESTORA : 58-309 Wałbrzych , ul.A.Sokołowskiego 4
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krystyna Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 06.2011r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2011r.

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pulmonologia - koszt. inwestorski (05/2011) - - koszt. uzupełniający wymiana gruntu + konstr. wsporcza pod centrale klimatyz. - 06/2011					
1		Wymiana gruntu/warstwa zabezp. z chudego betonu			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III	zm ³		
d.1	0206-04	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		1. ławy			
		<ławy>(5.02+5.20*2+4.49+4.92+5.10+1.60+5.20*2+5.02+3.37+5.02+5.20*3+5.10*2+4.92+3.37+2.30+3.37+6.79+13.59+0.60+1.60+3.87+1.60+5.30+1.70+4.33)*0.60*(1.00+0.10)		88.76	
		A (suma częściowa)			
				88.76	
		poz.1A/0.60*(0.60+0.60)<rozkop>		177.52	
		B (suma częściowa)			
				177.52	
		2. płyty fundamentowe			
		<PF 1.0 - lewa+prawa>(9.98*(3.69+2.20)-(0.60*2.20+0.90*2.10))*(1.0+0.10)*2		122.26	
		<PF 2.0 - środkowa>(5.20*2.0+8.29*3.72+4.90*2.30)*1.60		84.01	
		C (suma częściowa)			
				206.27	
		<PF 1.0 - rozkop>((9.98+1.655+1.135+5.89)*2-0.60)*0.60*(1.0+0.10)*2		48.47	
		<PF 2.0 - rozkop>(5.20+3.72*2+4.90)*0.60*(1.0+0.10)		11.58	
		D (suma częściowa)			
				60.05	
		3. stopy			
		<ST 1.0>2.0*2.0*(1.0+0.10)*31		136.40	
		<ST 2.0>2.30*2.30*(1.0+0.10)*12		69.83	
		<ST 3.0>2.20*2.20*(1.0+0.10)*6		31.94	
		<ST 4.0>1.90*1.90*(1.0+0.10)*12		47.65	
		<ST 5.0>3.0*2.50*(1.0+0.10)*2		16.50	
		<ST 6.0>3.5*2.50*(1.0+0.10)*2		19.25	
		E (suma częściowa)			
				321.57	
		<ST 1.0 - rozkop>((2.0+2.0)*2*8+(2.0+2.0)*2*(31-8))*0.60*(1.0+0.10)		163.68	
		<ST 2.0 - rozkop>((2.30+2.30)*2*9+(2.30+2.30)*2*(12-9))*0.60*(1.0+0.10)		72.86	
		<ST 3.0 - rozkop>((2.20+2.20)*2*1+(2.20+2.20)*2*(6-1))*0.60*(1.0+0.10)		34.85	
		<ST 4.0 - rozkop>(1.90+1.90)*2*12*0.60*(1.0+0.10)		60.19	
		<ST 5.0 - rozkop>(3.0+2.50-0.60)*2*0.60*(1.0+0.10)*2		12.94	
		<ST 6.0 - rozkop>(3.5+2.50-0.60)*2*0.60*(1.0+0.10)*2		14.26	
		F (suma częściowa)			
				358.78	
		<płyta żelbetowa w poziomie apteki - przyziemie (garaż)>28.72*17.04*(1.0+0.10)		538.33	
		G (suma częściowa)			
				538.33	
		Poziom -1 A/-1			
		<p/posadzki przyziemia budynku>(48.67*16.57-(0.16+21.34+0.12-0.20+2.17+4.05+0.12+4.50)<pow. zajęta przez śc. gr. 24cm>-(7.15*(3.18+0.20+2.32+0.45+0.12))<pow. zajęta przez kl. schod. i szyby dźwigowe>)*(1.0+0.10)		802.31	
		H (suma częściowa)			
				802.31	
		<kl. schod+szyby dźwigowe>(7.15*(3.18+0.20+2.32+0.45+0.12))*(1.0-0.89+0.10)		9.41	
		I (suma częściowa)			
				9.41	
		J (obliczenia pomocnicze)			
				2563.00	
		poz.1J*80%	m ³	2050.40	
				RAZEM	2050.40
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)-	m ³		
d.1	0307-02	ręczne podłębienie dna wykopu o 20 cm			
		poz.1J*20%	m ³	512.60	
				RAZEM	512.60
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0229-02	poz.1+poz.2	m ³	2563.00	
				RAZEM	2563.00
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde	m ³		
d.1	0229-05	rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m			
		poz.3	m ³	2563.00	
				RAZEM	2563.00
5	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na	m ³		
d.1	0501-01	odl.do 3 m- zasypywanie wykopu fundamentowego materiałem mineralnym z do- wozu			
		poz.1J/1.10*1.0	m ³	2330.00	
				RAZEM	2330.00
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06				
	0108-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<zamiana gruntu - objętość materiału dowiezionego do obsypki/podkład z chudego betonu>poz.1J	m ³	2563.00	
				RAZEM	2563.00
7		Koszt przyjęcia i składowania ziemi	t		
d.1		poz.6*1.5	t	3844.50	
				RAZEM	3844.50
8	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi z odległość 15 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05 0108-08 ana- logia	kruszywo łamane do zasypki			
		poz.5	m ³	2330.00	
				RAZEM	2330.00
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01				
		1. ławy <ławy>(5.02+5.20*2+4.49+4.92+5.10+1.60+5.20*2+5.02+3.37+5.02+5.20*3+5.10*2+4.92+3.37+2.30+3.37+6.79+13.59+0.60+1.60+3.87+1.60+5.30+1.70+4.33)*0.60*0.10	m ³	8.07	
		A (suma częściowa)	m ³	8.07	
		2. płyty fundamentowe <PF 1.0 - lewa+prawa>(9.98*5.89+2.20*1.655+2.10*1.135)*0.10*2	m ³	12.96	
		<PF 2.0 - środkowa>(5.20*2.0+8.29*3.72+4.90*2.30)*0.10	m ³	5.25	
		B (suma częściowa)	m ³	18.21	
		3. stopy <ST 1.0>2.0*2.0*0.10*31	m ³	12.40	
		<ST 2.0>2.30*2.30*0.10*12	m ³	6.35	
		<ST 3.0>2.20*2.20*0.10*6	m ³	2.90	
		<ST 4.0>1.90*1.90*0.10*12	m ³	4.33	
		<ST 5.0>3.0*2.50*0.10*2	m ³	1.50	
		<ST 6.0>3.5*2.50*0.10*2	m ³	1.75	
		C (suma częściowa)	m ³	29.23	
		<płyta żelbetowa w poziomie apteki - przyziemie (garaż)>28.72*17.04*0.10	m ³	48.94	
		D (suma częściowa)	m ³	48.94	
		Poziom -1 A/-1 <p/posadzki przyziemia budynku>(48.67*16.57-(0.16+21.34+0.12-0.20+2.17+4.05+0.12+4.50)<pow. zajęta przez śc. gr. 24cm>-(7.15*(3.18+0.20+2.32+0.45+0.12))<pow. zajęta przez kl. schod. i szyby dźwigowe>)*0.10	m ³	72.94	
		E (suma częściowa)	m ³	72.94	
		<kl. schod+szyby dźwigowe>(7.15*(3.18+0.20+2.32+0.45+0.12))*0.10	m ³	4.48	
				RAZEM	181.87
2		Konstrukcja wsporcza pod centrale klimatyzacyjne			
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0204-02 ana- logia	<p/konstr. wsporcza>0.50	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 14mm	t		
d.2	0290-02	poz.10*40/1000	t	0.02	
				RAZEM	0.02
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane do 7mm	t		
d.2	0290-02	poz.11*0.1	t	0.002	
				RAZEM	0.002
13	NNRNKB	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 1.50/0.24	m ²		
d.2	202 0188-07		m ²	6.25	
				RAZEM	6.25
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki ścianach	m ²		
d.2	2612-06 ana- logia	poz.13*2	m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
15	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
d.2	0126-01	poz.14	m ²	12.50	
				RAZEM	12.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-33 d.2 0126-02 ana- logia	Tynki elewacyjne cienokwarstwowe silikatowe o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.15	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
17	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Gruntowanie elewacji pod malowanie farbami silikonowymi poz.15	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
18	KNR 0-33 d.2 0128-01 ana- logia	Malowanie elewacji farbami silikatowymi poz.15	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
19	KNR-W 2-05 d.2 0208-05 ana- logia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 700 kg 700/1000	t t	0.70	
				RAZEM	0.70