
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie Angiografu linia kablowa nn 0,4kV YKY 5X120mm² Szpital Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie kablowa NN 0,4kV YKY 5X120mm² od RG do PDB rozdzielni Angio 80A 150 miliom 5 torowa CU			
1	KNR 508-08-d.1 03-07-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod kołki metalowe	szt		
		100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 508-08-d.1 09-03-00	Osadzenie kołków metalowych kotwiących M10	szt		
		100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNNR 5 d.1 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane - uchwyty kablowe	szt		
		100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
4	NNRNKB d.1 231 0511-03 wsp 1,8	Rozebranie i układanie nawierzchni z kostki brukowej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
		39	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
6	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
		39	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
7	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego	metr		
		125	metr	125.000	
				RAZEM	125.000
8	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm	metr		
		12	metr	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 5-10 d.1 0103-06	Ręczne układanie kabli YKY 5x120 mm ²	metr		
		225	metr	225.000	
				RAZEM	225.000
10	KNR-W 5-10 d.1 0601-15	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego CU o przekroju do 120 mm ²	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-03 d.1 1203-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przygotowanie tras kablowych dla Angio pod okablowanie dostawcy			
12	KNR 508-08-d.2 03-07-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt do 1 dm ³	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 508-08-d.2 09-03-00	Osadzenie kołków metalowych kotwiących M8 w ścianie lub stropie	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNNR 5 d.2 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNNR 5 d.2 1105-02	Korytka kablowe systemowe	metr		
		30	metr	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 5-10 d.2 0314-12	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 40 cm z ręcznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 150 mm	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR N002-d.2 17-02-02-03	Demontaż i ponowny montaż elementów sufitu	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robotnik budowlany	r-g	575.31		
RAZEM					

Słownie: