



ISO 9001

Akredytacja CMJ



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl

fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/69/PN-59/11

Wałbrzych, 05.09.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

-Zp/69/PN-59/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy projekt ma zawierać pozwolenie na budowę?

Odp. Projekt nie musi zawierać Pozwolenia na Budowę.

Pyt. 2

W związku z tym, że Wykonawca musi uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., który sporządził ekspertyzę, prosimy o podanie „namiarów” na w/w rzeczoznawcę.

Odp. Rzeczoznawca opiniujący ekspertyzę – Ryszard Mleczko, Tel 603205427, e-mail mleczkor@plusnet.pl

Pyt. 3

Czy zgodnie z Ekspertyzą- pkt. IV- zakres robót został wykonany? Czy Wykonawca ma go przewidzieć w projekcie i wycenić w ofercie?

Odp. Punkt IV Ekspertyzy został już zrealizowany przez Zamawiającego

Pyt. 4

Czy Wykonawca oprócz wykonania instalacji sygnalizacji pożaru ze sterowaniem drzwi, centralami oddymiania, montażem kurtyn ppoż oraz wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego, ma wykonać jakieś inne prace? Jeśli tak, to jakie- prosimy o szczegółowy wykaz.

Odp.

1. Wyposażenie budynków „B”, „C” i kaplicy (czyli całej strefy pożarowej) w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący ochroną wszystkie pomieszczenia (z wyjątkiem WC i łazienek). Włącznie z czujkami, centralą, okablowaniem i wszystkimi innymi elementami niezbędnymi do uruchomienia nowego, odrębnego systemu sygnalizacji p.poż.
2. Podłączenie wszystkich drzwi otwieranych automatycznie, dymoszczelnych oraz o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 do systemu sygnalizacji p.poż. (włącznie z przystosowaniem wyszczególnionej stolarki w elementy umożliwiające ich pracę w systemie t.j. elektromagnesy, elektrozamykacze, zwalniające itp.).
3. Montaż klap oddymiających na dwóch klatkach schodowych budynku B i C wraz z ich podłączeniem do systemu sygnalizacji p.poż.
4. Montaż kurtyn p.poż. wraz z ich podłączeniem do systemu sygnalizacji p.poż.
5. Montaż przy wejściu do budynku wyłącznika głównego prądu dla budynków B i C

Pyt. 5

Kto dokonuje uzgodnień (z Komendantem WPSP we Wrocławiu) rozwiązań zastępczych ujętych w ekspertyzie z listopada 2010? Czy Zamawiający może posiadać już uzgodnienia z w/w Komendantem?

Odp. Rozwiązania zastępcze opisane w Ekspertyzie stanowiącej załącznik do SIWZ już zostały uzgodnione z Komendantem WPSP)

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu z izolatorami zwarć w gniazdach czujników oraz adresami elementów ustawianymi za pomocą mikroprzełączników?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu z izolatorami w gniazdach czujników oraz adresami elementów ustawianymi za pomocą mikroprzełączników

Pyt. 7

Prosimy o określenie mocy maksymalnej rozłączanej wyłącznikiem pożarowym prądu.

Odp. Moc maksymalna rozłączeniowa to ok. 220 kVa.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*