

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.

Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00.

Wałbrzych dn. 22.09.2011

DZPZ-532-Zp/72/PN-62/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Pulmonologii dla Górników przy Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/72/PN-62/11.

Odpowiedzi na pytania, w wyniku których uległy zmianie: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi równocześnie zmiany SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. W związku z brakiem zgodności pomiędzy obmiarami, rysunkami schematów rozdzielni i rzutami na których widnieje umiejscowienie rozdzielni tj. np.:

- w obmiarze figuruje rozdzielnia TB – brak jest rysunku schematu tej rozdzielni, brak jest też tej rozdzielni na rzutach.

Odp. Jest to pomyłka graficzna. Obwody z rozdzielnicy TB zostały przeniesione do rozdzielnicy TP1R. Ulega zmianie opis w poz. Nr 2 przedmiaru na następujące brzmienie: „Montaż zespołu rozdzielnic TPN, TAR, TPR, TPK w jednej obudowie” - **ZMIANA SIWZ.**

- w obmiarze istnieje pozycja rozdzielnie TPN; TAR; TB; TPR w jednej obudowie, na rzutach (przyziemie) w jednej obudowie umieszczone są rozdzielnie TPA, TPK, TAR, dodatkowo rozdzielni TPK brak jest w obmiarze

Odp. Zgodnie ze stanem faktycznym wycena rozdzielnicy TPK jest zawarta w poz. 2 przedmiaru robót. Wystąpiła pomyłka na rys 3E-10i nie naniesiono nazwy rozdzielnicy TPK. Dodatkowo powinna figurować tam nazwa rozdzielnicy TPK, która jest zaprojektowana w jednej obudowie z rozdzielnicami TPN, TPR, TAR co uwidocznił na rys 3E-19 - **ZMIANA SIWZ.**

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.

Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00.

- na II piętrze na rzucie znajdują się w jednej obudowie rozdzielnie TP3N, TP3R oraz dodatkowo TD-S i TD – O. Takiej pozycji brak jest w obmiarze. Brak jest także schematów rozdzielni TD-S i TD-O.

Odp. Rozdzielnice TD-S , TD-O są to rozdzielnice dźwigowe ujęte w pozycji montażu dźwigu szpitalnego i osobowego. Wycena zawarta w poz. 5 dotyczy rozdzielnic TP3N, TP3R.

- prosimy o uściślenie i ujednolicenie treści obmiarów dotyczącej rozdzielni z rzutami kondygnacji oraz z ilością i treścią rysunków schematów rozdzielni. Powyżej podano tylko niektóre niezgodności.

Odp. Zestawienie rozdzielnic na poszczególnych kondygnacjach przedstawia się następująco:

- poziom przyziemia

TPN : TPR; TAR; TPK - obmiar w pozycji 2 - **ZMIANA SIWZ.**

- poziom parteru

TP1N; TP1R;TD - obmiar w pozycji 3,

- poziom I piętra

TP2N ; TP2R ; TPA1 - obmiar w pozycji 4,

- poziom II piętra

TP3N ; TP3R - obmiar w pozycji 5.

2. Proszę o wskazanie rysunku, na którym znajduje się schemat tablicy oświetlenia zewnętrznego TO.

Odp. Rozdzielnica TO jest typową rozdzielnicą oświetleniową z zabudowanym zegarem sterującym, stycznikiem sterowanym zegarem załączającym oraz zabezpieczeniami. Wewnętrznie zabudowana we wspólnej obudowie z rozdzielnicą główną RG-pulmonologia ujętą w przedmiarze poz. nr 1. Schemat sterowania i wyposażenia szafki przedstawiono na dodatkowym rysunku. Rysunek znajduje się w tomie II opracowania.

3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 16.09.2001 proszę o odpowiedź czy lampy mają być sufitowe czy naścienne i czy bez licznika czasu pracy czy mają być wyposażone w licznik?



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.

Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00.

Odp. W odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 16.09.2001 zasugerowaliśmy możliwe typy opraw oświetleniowych. W uzupełnieniu wyjaśniamy, że lampy mają być jak wskazuje dokumentacja techniczna naścienne i z licznikiem czasu pracy. Każdy promiennik ma określoną żywotność i skuteczność pracy określoną czasem. Licznik czasu pracy jest jednym z mierników skuteczności działania lampy

4. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 16.09.2001 proszę o odpowiedź czy lampy mają być sufitowe czy naścienne i czy bez licznika czasu pracy czy mają być wyposażone w licznik?

Odp. W odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 16.09.2001 zasugerowaliśmy możliwe typy opraw oświetleniowych. W uzupełnieniu wyjaśniamy, że lampy mają być jak wskazuje dokumentacja techniczna naścienne i z licznikiem czasu pracy. Każdy promiennik ma określoną żywotność i skuteczność pracy określoną czasem. Licznik czasu pracy jest jednym z mierników skuteczności działania lampy.

5. W związku z przyjętym przez Zamawiającego rozliczeniem kosztorysowym zwracamy się z prośbą, (w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 16.09.2001) o uzupełnienie przedmiarów o miejscowe szyny wyrównawcze, wraz z podaniem ilości oraz wymaganych minimalnych parametrów.

Odp. Opis instalacji połączeń wyrównawczych zastał ujęty w dokumentacji technicznej w TOM III pkt. 2.12. i przedstawiony graficznie na rys. nr 3E-02. 3E-03; 3E-04;3E-05. W rozdziale opisu technicznego tomu III pkt 2.12 opisano sposób wykonania instalacji. Ponieważ nie uwidoczniono ich w przedmiarze podstawowym należy uzupełnić obmiar o dodatkowe n/w pozycje kosztorysowe - **ZMIANA SIWZ.**

1	KNNR 5 0406-01	Montaż	miejscowych	szyn	połączeń
	wyrównawczych	SWP-G2	szt.		
	44	szt.	44.000		
		RAZEM	44.000		
2	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach			
	mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m			
	267.20 m	267.200			
		RAZEM	267.200		

6. W związku z przyjętym przez zamawiającego rozliczeniem kosztorysowym zwracamy się z prośbą, (w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 16.09.2001) o uzupełnienie przedmiarów o okablowanie dla miejscowych szyn wyrównawczych, wraz z podaniem ilości oraz wymaganych typów i przekrojów przewodów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.

Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00.

Odp. Opis instalacji połączeń wyrównawczych zastał ujęty w dokumentacji technicznej w tomie III pkt. 2.12. rys. nr 3E-02. 3E-03; 3E-04;3E-05. Rozdział tomu III pkt 2.12 opisuje sposób wykonania instalacji. Ponieważ nie uwidoczniono ich w przedmiarze podstawowym należy uzupełnić obmiar o dodatkowe n/w pozycje kosztorysowe - **ZMIANA SIWZ.**

1	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle		
		547.10 m	547.100	
		RAZEM	547.100	
2	KNNR 5 0102-05	Rury winidurkowe karbowane fi 16mm (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	
		433.0 m	433.000	
		RAZEM	433.000	
3	KNNR 5 0201-03	Przewody izolowane jednożyłowe LY 4mm ² o przekroju 4 mm ² wciągane do rur		
		433.50 m	433.500	
		RAZEM	433.500	
4	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe LY 6mm ² o przekroju 6 mm ² wciągane do rur		
		173.60 m	173.600	
		RAZEM	173.600	

7. Prosimy o potwierdzenie, że podane roboty elektryczne nie są w zakresie oferty:

- układanie wewnętrznych wlv SN 10 kV,
- montaż stacji transformatorowej z transformatorami,
- likwidacja kolizji kabli nn.

Odp. Tak, potwierdzamy.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*