

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty naprawcze na Oddziale Rehabilitacji
ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych, ul. Batorego 4
INWESTOR : Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ADRES INWESTORA : 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
DATA OPRACOWANIA : marzec 2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	2.65*5.70+2.85*5.70	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 4	m ²	31.500	
		31.5		RAZEM	31.500
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerekowej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	31.5+55	m ²	86.500	
				RAZEM	86.500
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
10	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy Tarket Granit	m ²		
d.1	02 1123-02	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	02 1123-04	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
12	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja Aquafin 2-K firmy Schomburg - pomieszczenia mokre	m ²		
d.1	0640-03	31.35	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
13	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	31.35	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	31.5*0.07+55*0.005	m ³	2.480	
				RAZEM	2.480
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 10	m ³	2.480	
		2.48		RAZEM	2.480

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.1	Oplata za składowanie ziemi na wysypisku gruzu z wykuć i przebić	t		
	wycena indywidualna	2.48*1.8	t	4.464	
				RAZEM	4.464
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
19	KNR 0-17	Równanie ścian klejem po zerwanych płytkach	m ²		
d.1	2609-06	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
20	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
d.1	202 0842-01	2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1	0829-02	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbami KABE	m ²		
d.1	1505-03	245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (łazienka, przedpokój)	m ²		
d.1	1202-09	245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
25	KNR 2-02	Silikonowanie i akrylowanie narozy wewnętrznych - analogia	m		
d.1	0617-06	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
26	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
27	KNR 0-26	Naprawa starych murów środkiem THERMOPAL SR 22; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m ²	m ²		
d.1	0637-05	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie	m ²		
d.1	0633-01	10.5*0.45	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
29	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia - dotyczy ścian spękanych	m ²		
d.1	2609-06	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
30	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000