



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 16.05.2012 r

DZPZ-532-Zp/41/PN-36/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Remont Oddziału Dziennego dla dzieci i młodzieży w budynku nr 14 w Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” – Zp/41/PN-36/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Czy należy zachować standard wykończenia jak w pomieszczeniach parteru?. Jeśli tak – winno być skute 100% tynków. Zniszczeniu ulegną też tynki przy wykonywaniu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przedmiar ujmuje skucie tylko 15% tynków ścian. **Odp.** Należy zachować standard wykończenia jak na parterze. Poz. 30 przedmiaru „ mówi „ o dwukrotnym szpachlowaniu 100 % ścian na gr. do 6 mm, dlatego przyjęto tylko 15 % zbiccia i naprawy tynków.

Pyt. 2. Czy Zamawiający przewiduje odgrzybianie sufitów po zalaniach w pozostałej części budynku pod dachem płaskim - przedmiary ujmują samo skucie w pom. 1.7 – 1.8? **Odp.** Tak. Proszę uwzględnić odgrzybianie sufitów w pomieszczeniach 1.7 – 1.8.

Pyt. 3. Jak Wykonawca ma zachować poziom posadzek korytarza i pomieszczeń w stosunku do istniejących posadzek klatki schodowej - wykonana ma być warstwa wyrównawcza gr. 5mm z zaprawy samopoziomującej i ułożona wykładzina gr. 2mm na kleju? **Odp.** Przyjęte w przedmiarze grubości warstw wyrównawczych są uśrednione, wykonanie ich jest wykazane w poz. 40, 41, 43 przedmiaru.

Pyt. 4. W opisie do projektu założono wymianę okładziny na stopnicach, natomiast poz. 75 przedmiaru ujmuje uzupełnienie-wklejenie wykładziny homogenicznej na 80% powierzchni spoczników i biegów. Prosimy o uszczegółowienie rozwiązania. **Odp.** Rozwiązanie podane jest w Projekcie Budowlanym – Wykonawczym: „ oczyszczeniez uzupełnieniem ubytków i malowaniem farbą do betonu w kolorze jasnoszarym z wklejeniem wykładziny homogenicznej antypoślizgowej w istniejące wgłębienia „.

Pyt. 5. Czy Wykonawca ma wycenić schodołaz? – brak pozycji w przedmiarze. **Odp.** Wykonawca ma wycenić schodołaz zgodnie z poz. 80 przedmiaru.

Pyt. 6. Czy wykucie wnęk pod poręcze nie spowoduje zachwiania konstrukcji ścian? **Odp.** Według opinii projektanta nie.

Pyt. 7. Okna oddymiające - zdaniem Wykonawcy w miejscu montażu okien istnieje kolizja z konstrukcją dachu. **Odp.** Kolizja konstrukcji dachu z klapą dymową rozwiązana jest poprzez wykonanie wymianu krokwiowego z wykonaniem nadbitek 12,5 x 16 x 400 z połączenie krokwi za pomocą łączników stalowych.

Pyt. 8. W opisie do projektu (nawierzchnie) przewidziano wymianę parkietu na wykładzinę homogeniczną – natomiast w przedmiarze ujęto na 100% powierzchni pomieszczeń zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych. Na powierzchni rozbieranego z parkietu należy zutylizować warstwę smołową poprzez jej skucie lub zalanie żywicą. Prosimy o wyjaśnienie w tej sprawie. **Odp.** Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 9. Poz. 36 przedmiaru ujmuje wykonanie sufitów podwieszonych np. typu Armstrong o odporności ogniowej EI30 – brak na rynku płyt tego typu o wymaganej odporności. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania? **Odp.** Według informacji projektanta odporność ogniową EI 30 uzyska się poprzez wykonanie prac zgodnie z poz. 36 i 37 przedmiaru z zastosowaniem wełny mineralnej skalnej gr. 10 cm.

Pyt. 10. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie zabezpieczeń krawędzi ścian narożnikami systemowymi - np. firmy Prowador lub C/S? **Odp.** Tak. Wycenić należy narożniki firmy Promador.

Pyt. 11. Prosimy o wyjaśnienie niejasności co do wykonania ocieplenie szybu wentylacyjnego: - wg rys. 5 należy wykonać z wełny mineralnej gr. 20cm – przy czym na szczególe A opisana jest wełna gr. 5cm, a w przedmiarze (poz. 95) ujęto wełnę gr. 15cm. Jaką gr. wełny należy przyjąć do wyceny? **Odp.** Ocieplenie szybu wentylacyjnego należy wykonać wełną mineralną gr. 15 cm.