
Roboty budowlane - naprawcze - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty naprawcze na Oddziale Zakaźnym
ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych, ul. Batorego 4
INWESTOR : Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ADRES INWESTORA : 58-309 Wałbrzych, ul. Sokolowskiego 4
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2008 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	3.55*4.15+6.5	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 4	m ²	21.233	
		21.233		RAZEM	21.233
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeregowej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
9	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy Tarket Granit	m ²		
d.1	02 1123-02	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
10	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	02 1123-04	21.233	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	21.233*0.11+7*0.03	m ³	2.546	
				RAZEM	2.546
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 10	m ³	2.546	
		2.546		RAZEM	2.546
14	wycena indywidualna	Oplata za składowanie ziemi na wysypisku gruzu z wykuć i przebić	t		
d.1		2.546*2	t	5.092	
				RAZEM	5.092
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 0-17	Równanie ścian klejem po zerwanych płytkach	m ²		
d.1	2609-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
17	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
d.1	202 0842-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1	0829-02	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbami KABE	m ²		
d.1	1505-03	30+5.52*2.86+(5.52+2.86)*2.88*2-2.00+30	m ²	122.056	
				RAZEM	122.056
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	122.056	m ²	122.056	
				RAZEM	122.056
21	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (łazienka, przedpokój)	m ²		
d.1	1202-09	122.056	m ²	122.056	
				RAZEM	122.056
22	KNR 2-02	Silikonowanie i akrylowanie narozy wewnętrznych - analogia	m		
d.1	0617-06	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
24	KNR 0-26	Naprawa starych murów środkiem THERMOPAL SR 22; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m ²	m ²		
d.1	0637-05	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia - dotyczy ścian spękanych	m ²		
d.1	2609-06	93	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
26	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wy-lewanych	m ²		
d.1	0815-04	93	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000