połączyć z uziomem otokowym
- bednarka
Fe-Zn 25x4mm

studzienka plastikowa GALMAR
z zaciskiem probierczym

zwód poziomy
drut Fe-Zn 8mm

+6.83

+7.09

10%

maszt AN-81C pionowy wys. 5m
mocowany na podstawie betonowej
z odciągami, zakotwiony do połaci dachowej
zgodnie z instrukcją montażu.

Rzut dachu skala 1:500



Uwaga!
1. Instalację piorunochronną należy wykonać zgodnie z wymaganiami , PN-IEC 61024-1 oraz PN-IEC 61024-1-1
2. Uziom otokowy - istniejący
3. Złącza kontrolne montować w studzienkach plastikowych GALMAR.
4. zamontować na dachu maszt odgromowy wolnostojący na trójnogu H = 5000 mm, kod: AN-81C firmy AN-KON. Wysokość masztu : H = 5000 mm, składany na trójnogu. Średnica : ø 18 x 3000 + ø 12 x 2000. Wymiary podstawy (betonowej) : 50 x 50 x 6 [cm] - 3 sztuki. Waga podstawy : 3 x 40 kg. Powłoka - ocynk ogniowy. Podstawy masztu należy zakotwić do połaci dachowej

UWAGI:
- PRZEJŚCIA INSTALACJI UZIEMIENIA PRZEZ STROP NAD I PIĘTREM NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY PDW. 4 CM PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTÓW.
- PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE

	Nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektowała	Rachel Czerkawska		MAŁ/0-4743/2007/WP	
Sprawdził	mgr inż. Adam Hołyńc		ASEP/V-7242/3/79/96	

Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Wentylacja 5 pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze w istniejącej części szpitala

RZUT DACHU
instalacja piorunochronna

Arch.	Konstrukcja	Instalacje	Skala
E-3	PB+PW	A2	1:100