



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 23.07.2012 r

DZPZ-532-Zp/64/PN-59/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń bloku operacyjnego (4 sale operacyjne i pomieszczenie wybudzeń) zlokalizowanych w budynku B Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” – Zp/64/PN-59/12.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy istnieje możliwość ułożenia kabli zasilających (centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej) w istniejących korytach kablowych? **Odp.** Możliwość ułożenia kabli zasilających w istniejących korytach kablowych pozostawiamy do oceny Wykonawcy.

Pyt. Czy w szafach rozdzielni elektrycznych- faktycznie istnieją w pełni wyposażone pola z których zasilane zostaną centrale wentylacyjne? **Odp.** Nie – jest możliwe tylko podłączenie zasilania do urządzeń zasilających i sterujących urządzeniami klimatyzacji.

Pyt. Czy dopuszczalne jest zastosowanie zamienników innych producentów na urządzenia - np. centrale wentylacyjne, nagrzewnice i chłodnice? **Odp.** Tak – pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, zamienniki muszą mieć parametry nie gorsze od przedstawionych w projekcie.

Pyt. W przedmiarze brak pozycji dotyczących zasilania chłodnic w wodę lodową (rurociągów od agregatu do chłodnic, modułu hydraulicznego, zbiornika, pomp, osprzętu). Czy ten zakres ma być również ujęty w ofercie? **Odp.** Tak.

Pyt. W projekcie na temat instalacji chłodniczej jest napisane- „Instalacje hydrauliczne wykonane będą z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie oraz miedzianych rur instalacyjnych wg PN-EN 1057 łączonych lutem twardym.” W jakich miejscach należy zastosować miedź, a w jakich stal czarną? Czy można instalację wody lodowej wykonać w systemie PP zgrzewanym? **Odp.** W wycenie należy uwzględnić ilości rur stalowych i miedzianych zgodnie z załączonym przedmiarem. Instalacje wody lodowej / materiał / wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pyt. W przedmiarze widnieje pozycja nr 113 d.9 „Instalacja wody na potrzeby central wentylacyjnych NW1 i NW2 oraz systemu zabezpieczania przez zamarzaniem „ – o jaka instalacje wodną i system chodzi? **Odp.** Dotyczy zaworu trójdrogowego i termostatu przeciw zamrozeniowego.

Pyt. Jaka trasa będzie rurociągów instalacji ciepła technologicznego? Gdzie zlokalizowane jest źródło ciepła lub rozdzielacz do którego się włączamy? **Odp.** Ciepło technologiczne należy wpiąć do istniejącego układu zasilania, który zasila centralę znajdującą się obok.

Pyt. W przedmiarze brak pozycji zasilania nawilżaczy w centralach N1W1 N2W2? Jeśli oferta ma obejmować ten zakres proszę o wskazanie miejsca przyłączenia w sieć wodną. **Odp.** Ofertę należy przygotować zgodnie materiałami SIWZ i Projektem Instalacyjnym.

Pyt. W związku z pozycją w specyfikacji nr 70 d.4 „Demontaż i utylizacja układów nawiewno wywiewnych z poziomu piwnicy oraz wszelkie prace wynikające z usunięcia układów wentylacyjnych - demontaż central wentylacyjnych wraz z oprzyrządowaniem - demontaż kanałów wentylacyjnych , tłumików - rozbiórka komór kurzowych - demontaż instalacji ciepła technologicznego” prosimy o udostępnienie materiałów projektowych z inwentaryzacją stanu istniejącego. **Odp.** Zamawiający nie przekaze inwentaryzacji stanu istniejącego. Zalecana wizja lokalna powinna stanowić podstawę do oszacowania zakresu i kosztów demontażu starej instalacji klimatyzacyjnej, lub Wykonawca przyjmie wartość ryczałtową tego zakresu robót wg uznania.