

Wałbrzych 22.11.2013 r.

DZPZ-532-Zp/98/PN-92/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynków oraz budowę kolektorów słonecznych w budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu” – Zp/98/PN-92/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Z opisu technicznego dla projektu Architektura i Konstrukcja dla budynku szpitala przy ul. Sokołowskiego wynika, iż należy przystosować pomieszczenia piwniczne na potrzeby pomieszczeń węzłów cieplnych, brak jest jednak przedmiarów na w/w prace. Z rysunków również nie da się odczytać wielkości (zamieszczone rysunki nie są w skali) a co za tym idzie nie da się wykonać obmiarów. Proszę o uzupełnienie obmiarów prac jakie należy wykonać w celu przystosowania pomieszczeń piwnicznych dla potrzeb pomieszczenia węzłów cieplnych.

Odp. Bud. A

Wydzielenie z ogólnej powierzchni piwnicznej pomieszczenia na potrzeby instalacji solarnej. Węzły ciepłe zlokalizowane są obok i zarządza nimi PEC.

- skucie warstwy betonu gr. 15 cm	4,50 m3
- wybranie z wywiezieniem gruntu kat. IV	36,00 m3
- wykonanie podkładu z betonu gr 10 cm na gruncie	30,00 m2
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	30,00 m2
- wykonanie izolacji termicznej	30,00 m2
- wykonanie warstwy jastrychu gr 6 cm	30,00 m2
- ułożenie płytek ceramicznych na podkł. betonowym ze spoinowaniem i cokolikiem	30,00 m2
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach na pełną wys. pomieszczenia z spoinowaniem	78,00 m2
- wykonanie sufitu podwieszanego systemowego	30,00 m2

- osadzenie drzwi stalowych p.poż. o wym. 2,0 x 1,0 1 szt

Bud. C

Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby instalacji solarnej. Węzeł cieplny dla budynku zlokalizowany jest obok i zarządza nim PEC.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 40,00 m²

- wykonanie izolacji termicznej 40,00 m²

- wykonanie warstwy jastrychu gr 6 cm 40,00 m²

- ułożenie płytek ceramicznych na podkł. betonowym ze spoinowaniem i cokolikiem
40,00 m²

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach na pełną wys. pomieszczenia z spoinowaniem
108,00 m²

- wykonanie sufitu podwieszanego systemowego 40,00 m²

- osadzenie drzwi stalowych p.poż. o wym. 2,0 x 1,0 1 szt.