

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki i demontaże			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3 d.1	KNR 2-01 0215-04 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
		(8.5*13.5+3.10*3.70)*1.855	m ³	234.138	
				RAZEM	234.138
4 d.1	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m ²		
		6.20*11.77+5.15*1.49	m ²	80.648	
				RAZEM	80.648
5 d.1	KNR AT-17 0104-05	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m ²		
		2.98*(9.55*2+12.37*2)	m ²	130.643	
				RAZEM	130.643
6 d.1	KNR AT-17 0104-04	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m ²		
		(5.50*11.77+3.35*1.49)*0.30	m ²	20.918	
				RAZEM	20.918
7 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		0.24*0.37*5.65*4	m ³	2.007	
				RAZEM	2.007
8 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		(9.55*2+12.37*2-1.92)*2.98	m ²	124.922	
				RAZEM	124.922
9 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		234.138+80.648*0.16+130.643*0.4+20.918*0.25+2.007	m ³	306.535	
				RAZEM	306.535
10 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15			
		234.138+80.648*0.16+130.643*0.4+20.918*0.25+2.007	m ³	306.535	
				RAZEM	306.535
11 d.1	analiza własna	Oplata za wysypisko smieci	m ³		
		306.535	m ³	306.535	
				RAZEM	306.535
2		Fundamenty			
12 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
13 d.2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²		
		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
14 d.2	KNR 2-01 0215-04 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
		26.00*27.5*2.15+36.5*3.75*2.15-234.138	m ³	1597.393	
				RAZEM	1597.393
15 d.2	KNR 2-01 0122-02	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m ³		
		1597.393+234.138	m ³	1831.531	
				RAZEM	1831.531
16 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		22.50*24.8*0.2	m ³	111.600	
				RAZEM	111.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		22.50*24.8*0.1	m ³	55.800	
				RAZEM	55.800
18 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu B 25	m ³		
		0.80*0.30*(4.00*2*2+4.10*2+0.80*2)+1.40*0.45*(3.70+1.8+9.95)+4.90*1.95*0.25+0.70*0.30*9.50	m ³	20.309	
				RAZEM	20.309
19 d.2	KNR-W 2-02 0616-04 analogia	Analogia; Izolacja stykowa ława fundamentowa-ściana żelbetowa taśmą bentonitowo-kauczukową np. Waterstop 101 25*19 mm	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
20 d.2	KNR-W 2-02 0616-09 analogia	Analogia; Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szer. 350 mm	m		
		Dylatacja pionowa ścian łącznika od bud. istn. szpitala	m	21.500	
		21.5			
				RAZEM	21.500
21 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m ³ B 25	m ³		
		84.25	m ³	84.250	
				RAZEM	84.250
22 d.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - na chudym betonie	m ²		
		525.5	m ²	525.500	
				RAZEM	525.500
23 d.2	KNR-W 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - B 25	m ²		
		74.5	m ²	74.500	
				RAZEM	74.500
24 d.2	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		Krotność = 13	m ²	74.500	
		74.5			
				RAZEM	74.500
25 d.2	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - B 25	m ²		
		24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
26 d.2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		Krotność = 10	m ²	24.500	
		24.5			
				RAZEM	24.500
27 d.2	KNR BC-02 0302-04	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²		
		211.5	m ²	211.500	
				RAZEM	211.500
28 d.2	KNR 0-33 0101-02	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
		Ściany piwniczne zewnętrzne poniżej proj.poziomu terenu (h=2,84 m)	m ²	211.500	
		Styropian ekstrudowany gr. 10 cm			
		211.5			
				RAZEM	211.500
29 d.2	KNR 0-32 0629-03 analogia	Analogia; Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z folii "kubelkowej"	m ²		
		Ściany piwniczne zewnętrzne poniżej proj.poziomu terenu	m ²	211.500	
		211.5			
				RAZEM	211.500
30 d.2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - PIASEK TYPU POSPÓLKA	m ³		
		344.5	m ³	344.500	
				RAZEM	344.500
31 d.2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		344.5	m ³	344.500	
				RAZEM	344.500
32 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
		0.04+0.035+0.065+0.045+0.039+0.032+0.024+0.14+0.021+0.31+0.215+0.11+0.114	t	1.190	
				RAZEM	1.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 0.147+0.13+1.65+0.31+0.74+1.964+0.745+0.835+0.311+0.322+4.215+0.945+1.495+1.11+0.814+0.741	t t	16.474	
				RAZEM	16.474
34 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1055	m ³ m ³	1055.000	
				RAZEM	1055.000
35 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 1055	m ³ m ³	1055.000	
				RAZEM	1055.000
36 d.2	analiza własna	Oplata za wysypisko smieci 1055	m ³ m ³	1055.000	
				RAZEM	1055.000
3		Roboty stanu surowego			
37 d.3	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z wykorzystaniem pompy do betonu 0.40*0.40*9.68*29+0.25*0.25*6.98*8+0.20*0.20*7.06*9.68*0.25*5+5.67*0.25*0.35*9+0.50*0.30*5.27*2+0.40*0.30*8.52*2	m ³ m ³	59.804	
				RAZEM	59.804
38 d.3	KNR 2-02 0262-06	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 114.55	m ³ m ³	114.550	
				RAZEM	114.550
39 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0.262+0.438+0.408+0.18+0.25+0.35+0.22+0.15+0.18+0.21+0.11+1.011+0.488+0.191+0.372+0.429+0.117+0.21+0.13+0.15+0.174	t t	6.030	
				RAZEM	6.030
40 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 0.914+1.526+1.625+0.626+0.674+0.526+0.34+0.14+0.13+0.45+0.32+0.55*2+0.65*4+3.245+1.458+0.812+0.661+0.854+0.518*2+1.655+1.854+1.800+0.151+0.945+0.18+0.21+0.32+0.33	t t	26.482	
				RAZEM	26.482
41 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 150/600 15+14+10	elem. elem.	39.000	
				RAZEM	39.000
42 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 120/600 26+26+32	elem. elem.	84.000	
				RAZEM	84.000
43 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 90/600 3+3+5	elem. elem.	11.000	
				RAZEM	11.000
44 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 90/420 1+1	elem. elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 150/420 1	elem. elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 120/420 2+2+1	elem. elem.	5.000	
				RAZEM	5.000
47 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 150/240 6+5	elem. elem.	11.000	
				RAZEM	11.000
48 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 120/240 9+10	elem. elem.	19.000	
				RAZEM	19.000
49 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 90/240 1+1	elem. elem.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 120/360 10	elem. elem.	10.000	
				RAZEM	10.000
51 d.3	KNNR 2 0207-02	Płyty stropowe kanałowe - analogia - 150/360 10	elem. elem.	10.000	
				RAZEM	10.000
52 d.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 22.65*2.40+2.85*2.85+6.00*(1.25+1.45)*3+2.22*7.25+40.11*2.83+38.5	m ² m ²	279.189	
				RAZEM	279.189
53 d.3	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 3 279.189	m ² m ²	279.189	
				RAZEM	279.189
54 d.3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 4.25	m ³ m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
55 d.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 45.5	m ² m ²	45.500	
				RAZEM	45.500
56 d.3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 9.68*6*2	m m	116.160	
				RAZEM	116.160
57 d.3	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 ceg. 116.16*1.85	m ² m ²	214.896	
				RAZEM	214.896
58 d.3	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 211.5	m ² m ²	211.500	
				RAZEM	211.500
59 d.3	KNR-W 2-17 0145-01	Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza Nasady wentylacyjne 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
60 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 4.95	m ² m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
61 d.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. ŚCIANKI POD KORYTKA 22.39*1.72*8+12.45*2*1.72+6.25*1.72	m ² m ²	361.664	
				RAZEM	361.664
62 d.3	KNR 2-02 0217-01	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych żelbetowych korytkowych zamkniętych 20.65*22.39	m ² m ²	462.354	
				RAZEM	462.354
63 d.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 462.354	m ² m ²	462.354	
				RAZEM	462.354
64 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 462.354	m ² m ²	462.354	
				RAZEM	462.354
65 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm 462.354	m ² m ²	462.354	
				RAZEM	462.354
66 d.3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - gr. 10 cm 462.354	m ² m ²	462.354	
				RAZEM	462.354
67 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod pokrycie i szlichta z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 462.354	m ² m ²	462.354	
				RAZEM	462.354

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm GRUBOŚĆ 4 CM Krotność = 4 462.354	m ² m ²	 462.354	
				RAZEM	462.354
69 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką przeciwskurczową 462.354	m ² m ²	 462.354	
				RAZEM	462.354
70 d.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa 462.354	m ² m ²	 462.354	
				RAZEM	462.354
71 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 462.354	m ² m ²	 462.354	
				RAZEM	462.354
72 d.3	KNNR 2 0504-02 analogia	Analogia; Obróbki blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej przy sze- rokości w rozwinięciu ponad 25 cm 211.5	m ² m ²	 211.500	
				RAZEM	211.500
73 d.3	KNNR 2 0505-05 analogia	Analogia; Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa- nych z blachy tytanowo-cynkowej - rynny dachowe półokrągłe 180 99.2	m m	 99.200	
				RAZEM	99.200
74 d.3	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla- chy tytanowo-cynkowej - rury spustowe okrągłe 120 41.25	m m	 41.250	
				RAZEM	41.250
75 d.3	KNR-W 2-02 0522-05 analogia	Analogia; Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaż z go- towych elementów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
76 d.3	KNNR 4 0222-03 analogia	Analogia; Czyszczeniaki fi 150 mm z blachy tytanowo-cynkowej do rur spusto- wych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
77 d.3	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla- chy z cynku 44.5	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
78 d.3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m membrana izolacji cieplnej w poziomie dachu i stropodachu 126.347	m ² m ²	 126.347	
				RAZEM	126.347
79 d.3	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo Wełna mineralna gr. 15 cm do izolacji stropodachów pod bezpośrednie powło- kowe pokrycia dachowe 126.347	m ² m ²	 126.347	
				RAZEM	126.347
80 d.3	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Analogia: Warstwa paroizolacji z folii paroizolacyjnej ; poziome - jedna warst- wa 126.347	m ² m ²	 126.347	
				RAZEM	126.347
81 d.3	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe UWAGA: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o odporności ogniowej RE-30 mocowana mechanicznie np; System "Fire Smart" Icopal 40.11*3.15	m ² m ²	 126.347	
				RAZEM	126.347
82 d.3	KNR 2-05 0208-02 analogia	Montaż elementów stalowych konstrukcji wsporczej podagregat klimatyzacji(należy ująć koszt konstrukcji stalowej pomalowanej) 4.45	t t	 4.450	
				RAZEM	4.450
83 d.3	KNNR-W 3 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej Otwór drzwiowy między bud. istniejącym a łącznikiem	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.5	m ³	14.500	
				RAZEM	14.500
84 d.3	KNNR-W 3 0306-04 analogia	Analogia; Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm Otwór drzwiowy w poimie +/-0,00 między bud. istniejącym a łącznikiem 24.5	m m	 24.500	
				RAZEM	24.500
85 d.3	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 68.5*8.68-38.5+7.00*10.8*2+2.8*3.7	m ² m ²	 717.640	
				RAZEM	717.640
86 d.3	KNR-W 2-02 0124-02	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg. 64.5	m m	 64.500	
				RAZEM	64.500
87 d.3	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 48	szt szt	 48.000	
				RAZEM	48.000
88 d.3	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
89 d.3	analiza własna	Nadproża Porotherm 87.5	m m	 87.500	
				RAZEM	87.500
90 d.3	analiza własna	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 211.5*2.75+204.25*3.15-41.5	m ² m ²	 1183.513	
				RAZEM	1183.513
4		Modernizacja części istniejącej bloku operacyjnego oraz wpicie do istniejącego budynku			
91 d.4	KNR 4-01 0701-06h	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 1045.5	m ² m ²	 1045.500	
				RAZEM	1045.500
92 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 94	m ² m ²	 94.000	
				RAZEM	94.000
93 d.4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - DACH NAD KORY-TARZEM 25.5	m ³ m ³	 25.500	
				RAZEM	25.500
94 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 281.5	m ² m ²	 281.500	
				RAZEM	281.500
95 d.4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 375.5	m ² m ²	 375.500	
				RAZEM	375.500
96 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 55.5	m ² m ²	 55.500	
				RAZEM	55.500
97 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18.5	m ³ m ³	 18.500	
				RAZEM	18.500
98 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
99 d.4	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 16.5	m ³ m ³	 16.500	
				RAZEM	16.500
100 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 d.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
102 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
103 d.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		245.5	m ²	245.500	
				RAZEM	245.500
104 d.4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
105 d.4	KNR 4-03 1109-01	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. do 24 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym bez wykucia bruzd	m		
		185.5	m	185.500	
				RAZEM	185.500
106 d.4	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		214.25	m	214.250	
				RAZEM	214.250
107 d.4	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
108 d.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
109 d.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
110 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
111 d.4	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
112 d.4	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
113 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
114 d.4	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
115 d.4	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
116 d.4	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
117 d.4	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
118 d.4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.4	KNR 4-02 0234-13	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm 17.5	szt. szt.	 17.500	
				RAZEM	17.500
120 d.4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 16	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000
122 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.4	KNR 4-02 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.4	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 84	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000
125 d.4	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
126 d.4	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
127 d.4	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
128 d.4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 81.25	m³ m³	 81.250	
				RAZEM	81.250
129 d.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 81.25	m³ m³	 81.250	
				RAZEM	81.250
130 d.4		koszt składowania gruzu 81.25*1.6	t t	 130.000	
				RAZEM	130.000
131 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
132 d.4	KNR 2-02 0126-04	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed. 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
133 d.4	NNRNKB 202 0190a- 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 91.5	m² m²	 91.500	
				RAZEM	91.500
134 d.4	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o gr.1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej 14	m² m²	 14.000	
				RAZEM	14.000
135 d.4	KNR 4-01 0305-06	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowej 1.75	m³ m³	 1.750	
				RAZEM	1.750
136 d.4	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 7.25	m² m²	 7.250	
				RAZEM	7.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.4	KNR-W 2-02 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
		7.25	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
138 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1145.5	m ²	1145.500	
				RAZEM	1145.500
139 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1145.5	m ²	1145.500	
				RAZEM	1145.500
140 d.4	KNR 0-17 2609-06 - analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia	m ²		
		1145.5	m ²	1145.500	
				RAZEM	1145.500
141 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1145.5	m ²	1145.500	
				RAZEM	1145.500
142 d.4	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. (ponad 5 m2 w 1 miej.)	m ²		
		Krotność = 2	m ²	1145.500	
		1145.5		RAZEM	1145.500
143 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1145.5	m ²	1145.500	
				RAZEM	1145.500
144 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		1145.5	m ²	1145.500	
				RAZEM	1145.500
145 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		195.5	m	195.500	
				RAZEM	195.500
146 d.4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		375.5	m ²	375.500	
				RAZEM	375.500
147 d.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	375.500	
		375.5		RAZEM	375.500
148 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		375.5	m ²	375.500	
				RAZEM	375.500
149 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		375.5	m ²	375.500	
				RAZEM	375.500
150 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		375.5	m ²	375.500	
				RAZEM	375.500
151 d.4	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja Aquafin 2-K firmy Schomburg - pomieszczenia mokre	m ²		
		21.5	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
152 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		375.5	m ²	375.500	
				RAZEM	375.500
153 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		354	m ²	354.000	
				RAZEM	354.000
154 d.4	NNRNKB 202 2809-05 - ANALOGIA	Listwy wyobleniowe do wykładziny	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		311	m	311.000	
				RAZEM	311.000
155 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy Tarket Granit 375.5*1.1	m ²		
			m ²	413.050	
				RAZEM	413.050
156 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 345.5	m ²		
			m ²	345.500	
				RAZEM	345.500
157 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - WYKŁADZINA ŚCIENNA - Tarket Granit 345.5	m ²		
			m ²	345.500	
				RAZEM	345.500
158 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 721	m ²		
			m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
159 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 21.5	m ²		
			m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
160 d.4	KNR 2-02 1217-03	Listwa progowa 11	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
161 d.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie granitowych.podokienników, dl.ponad 1m 9	szt		
			szt	9.000	
				RAZEM	9.000
162 d.4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wylewki podparapetowe 20.2	m ²		
			m ²	20.200	
				RAZEM	20.200
163 d.4	NNRNKB 202 1016-05	(z.I) drzwi PCV 54.5	m ²		
			m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
164 d.4	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi p.poż - analogia 11.5	m ²		
			m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
165 d.4	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - dla instalacji wod - kan - wodoodporne 21.5	m ²		
			m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
166 d.4	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 375.5	m ²		
			m ²	375.500	
				RAZEM	375.500
167 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia dotyczy farb lateksowych 985.65	m ²		
			m ²	985.650	
				RAZEM	985.650
168 d.4	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 38	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
169 d.4	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami na klej 115.5	m ²		
			m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
170 d.4	KNR 2-02 0617-06	Silikonowanie i akrylowanie narozy wewnętrznych - analogia 545.41	m		
			m	545.410	
				RAZEM	545.410
171 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych - analogia 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
172 d.4	analiza własna	Montaż narożników PCV - systemowych w naroża drzwi i okien np. firmy PRO-MADOR 85	szt		
			szt	85.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.000
173 d.4	analiza własna	Montaż odbojników drzwiowych i okiennych	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
174 d.4	KNR 2-02 1209-02	Pochwyty PCV wzdłuż ścian korytarzy np firmy Promador - analogiczny kolor jak narożniki	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
175 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - anemostaty - analogia	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
176 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - okien i drzwi	m ²		
		174	m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
5		Roboty budowlane wykonczeniowe wewnętrzne			
177 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż windy towarowej dwuprzęsłowej; dwuprzystankowej wraz z wykonaniem obudowy samonośnej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
178 d.5	KNR 7-33 9909-02/1	Mat.pom.do tab.105 cz.I - na każdy dodatkowy przystanek	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
179 d.5	KNR 7-33 0105-02	Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybk.do 1 m/s o nośn.do 1000 kg - za każdy dod.przystanek	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
180 d.5	KNR 7-33 0108-05	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do 1000 kg do 4 przyst.i 1 m/s	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
181 d.5	KNR 7-33 9909-01/1	Mat.pom.do tab.105 cz.I - 2 przystanki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.5	KNR 7-33 9909-02/1	Mat.pom.do tab.105 cz.I - na każdy dod.przystanek	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
183 d.5	analiza indywidualna	Dostawa automatyki dla urządzenia dźwigowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
184 d.5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
185 d.5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poż EI 30 -aluminiowe	m ²		
		1.25*2.10*18+2.00*2.10*3	m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
186 d.5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poż EI 60 -aluminiowe	m ²		
		1.25*2.10*8	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
187 d.5	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych automatycznie otwieranych poprzez fotokomórke, rozsuwanych przeszkłonych z automatyką	m ²		
		1.90*2.10*12	m ²	47.880	
				RAZEM	47.880
188 d.5	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		1.5*1.9*15+2.15*1.85*4+1.40*0.7*2+3.10*1.85+0.65*0.65*12+3.10*1.75*13+1.45*1.65*2+1.05*0.75*2	m ²	148.310	
				RAZEM	148.310
189 d.5	KNR 0-19 0930-08 - analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z aluminium EI 30	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.65*3.00*13	m ²	64.350	
				RAZEM	64.350
190 d.5	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników granitowych do 1.5 w ścianach z cegieł - uwzględnić w pozycji materiał: podokienniki granitowe gr 2 cm szare szerokości 40 cm	szt.		
		69	szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
191 d.5	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		41.1	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
192 d.5	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		28.5	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
193 d.5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi PVC - z szyba bezpieczną	m ²		
		(1.05*9+1.15+1.05+1.8*7+1.15*27+1.05*4)*2.10	m ²	124.950	
				RAZEM	124.950
194 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4725.54	m ²	4725.540	
				RAZEM	4725.540
195 d.5	KNR 0-17 2609-06 - analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia	m ²		
		4725.54	m ²	4725.540	
				RAZEM	4725.540
196 d.5	KNNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m ²		
		piwnica			
		414.45+434.85	m ²	849.300	
				RAZEM	849.300
197 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4725.84	m ²	4725.840	
				RAZEM	4725.840
198 d.5	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. (ponad 5 m ² w 1 miej.)	m ²		
		Krotność = 2			
		4725.84	m ²	4725.840	
				RAZEM	4725.840
199 d.5	KNR 2-02 2008-06	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ościeżach na podłożu betonowym	m ²		
		194.95	m ²	194.950	
				RAZEM	194.950
200 d.5	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
		Krotność = 2			
		194.95	m ²	194.950	
				RAZEM	194.950
201 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4725.84+194.95+849.3	m ²	5770.090	
				RAZEM	5770.090
202 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		5770.09	m ²	5770.090	
				RAZEM	5770.090
203 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1925.5	m	1925.500	
				RAZEM	1925.500
204 d.5	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1383.6	m ²	1383.600	
				RAZEM	1383.600
205 d.5	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3.5			
		1383.6	m ²	1383.600	
				RAZEM	1383.600
206 d.5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		1383.6	m ²	1383.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1383.600
207 d.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- posadzkowe 1383.6+434.5	m ² m ²	1818.100	
				RAZEM	1818.100
208 d.5	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo Podłoża pod posadzki Styropian twardy gr. 4 cm EPS100-038 1383.6-434.5	m ² m ²	949.100	
				RAZEM	949.100
209 d.5	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo Podłoża pod posadzki Styropian twardy gr. 15 cm EPS100-038 434.5	m ² m ²	434.500	
				RAZEM	434.500
210 d.5	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie Parter - Węzły sanitarne 211.5	m ² m ²	211.500	
				RAZEM	211.500
211 d.5	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 Parter - Węzły sanitarne 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
212 d.5	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 Parter - Węzły sanitarne 211.5	m ² m ²	211.500	
				RAZEM	211.500
213 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1383.6	m ² m ²	1383.600	
				RAZEM	1383.600
214 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1383.6	m ² m ²	1383.600	
				RAZEM	1383.600
215 d.5	NNRNKB 202 2809-05 - ANALOGIA	Listwy wyobleniowe do wykładziny 1545.5	m m	1545.500	
				RAZEM	1545.500
216 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy Tarket Megalit 949.1*1.1-99.5	m ² m ²	944.510	
				RAZEM	944.510
217 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy Tarket elektrostatyczna 36.5*1.1	m ² m ²	40.150	
				RAZEM	40.150
218 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 944.51+40.15+1891.45	m ² m ²	2876.110	
				RAZEM	2876.110
219 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1891.45	m ² m ²	1891.450	
				RAZEM	1891.450
220 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - WYKŁADZINA ŚCIENNA - Tarket Granit 1891.45	m ² m ²	1891.450	
				RAZEM	1891.450
221 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 99.5+434.5	m ² m ²	534.000	
				RAZEM	534.000
222 d.5	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 28.5+184.45	m m	212.950	
				RAZEM	212.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
223 d.5	NNRNKB 202 0842-01 - ANALOGIA	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu COKOLIKÓW płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 212.95	m m	 212.950	
				RAZEM	212.950
224 d.5	KNR 2-02 1217-03	Listwa progowa 88.00	m m	 88.000	
				RAZEM	88.000
225 d.5	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - dla instalacji wod - kan - wodoodporne 88.5	m ² m ²	 88.500	
				RAZEM	88.500
226 d.5	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - wodoodpornych 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
227 d.5	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - zwykłych 81	m ² m ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
228 d.5	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - higieniczny 944.51	m ² m ²	 944.510	
				RAZEM	944.510
229 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia dotyczy farb lateksowych 2.855	m ² m ²	 2.855	
				RAZEM	2.855
230 d.5	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 31	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
231 d.5	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami na klej 176.5	m ² m ²	 176.500	
				RAZEM	176.500
232 d.5	KNR 2-02 0617-06	Silikonowanie i akrylowanie narozy wewnętrznych - analogia 1945	m m	 1945.000	
				RAZEM	1945.000
233 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych - analogia 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
234 d.5	analiza własna	Montaż narożników PCV - systemowych w naroża drzwi i okien np. firmy PROMADOR 410	szt. szt.	 410.000	
				RAZEM	410.000
235 d.5	analiza własna	Montaż odbojników drzwiowych i okiennych 115	szt. szt.	 115.000	
				RAZEM	115.000
236 d.5	KNR 2-02 1209-02	Pochwyty PCV wzdłuż ścian korytarzy np firmy Promador 125	m m	 125.000	
				RAZEM	125.000
237 d.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dotyczy rur CO 215	m m	 215.000	
				RAZEM	215.000
238 d.5	KNR-W 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 17	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
239 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - anemostaty - analogia 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
240 d.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - okien i drzwi 1450	m ² m ²	 1450.000	
				RAZEM	1450.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Elewacja z robotami towarzyszącymi			
241 d.6	analiza własna	Montaż daszku nad wejściem	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
242 d.6	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
243 d.6	KNR 2-02 2112-01	Stopnie proste - wangi grubości do 4 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
244 d.6	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm	m		
		11*1.65+3*2.85	m	26.700	
				RAZEM	26.700
245 d.6	KNR 2-02 2111-02	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 10 m/m ²	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
246 d.6	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej	m		
		8.95	m	8.950	
				RAZEM	8.950
247 d.6	KNR 2 0504-02 analogia	Analogia; Obróbki blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		45.5	m ²	45.500	
				RAZEM	45.500
248 d.6	KNR 2 1301-05 analogia	Analogia: Wyroby stalowe różne - wycieraczki metalowe zewnętrzne	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
249 d.6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		711.1+41.1+82.5+145.5	m ²	980.200	
				RAZEM	980.200
250 d.6	KNR 0-33 0101-03	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
		980.2	m ²	980.200	
				RAZEM	980.200
251 d.6	KNR 0-33 0101-03	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm	m ²		
		82.5	m ²	82.500	
				RAZEM	82.500
252 d.6	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
		1062.7	m ²	1062.700	
				RAZEM	1062.700
253 d.6	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		54.2+74.5	m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
254 d.6	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		128.7	m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
255 d.6	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		811.5	m	811.500	
				RAZEM	811.500
256 d.6	KNR 0-33 0121-02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem	m ²		
		115.*1.8	m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
257 d.6	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt		
		1062.7	szt	1062.700	
				RAZEM	1062.700
258 d.6	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1085	m ²	1085.000	
				RAZEM	1085.000
259 d.6	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 11.10*2	m m	 22.200	
				RAZEM	22.200
260 d.6	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych 115	m m	 115.000	
				RAZEM	115.000
261 d.6	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - podkład pod tynk akrylowy 1062.7+128.7	m ² m ²	 1191.400	
				RAZEM	1191.400
262 d.6	KNR 0-33 0124-04	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - tynk akrylowy 1191.4	m ² m ²	 1191.400	
				RAZEM	1191.400
263 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - w stropodachu- analogia 65	szt. szt.	 65.000	
				RAZEM	65.000
264 d.6	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 47.45	m ² m ²	 47.450	
				RAZEM	47.450
265 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 47.45	m ² m ²	 47.450	
				RAZEM	47.450
266 d.6	KNR 2 1002-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych 185.5	m ² m ²	 185.500	
				RAZEM	185.500
7		Zagospodarowanie terenu			
267 d.7	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40*3.5	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
268 d.7	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 40*2	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
269 d.7	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm-teren windy Krotność = 1.5 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
270 d.7	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 107*0.6*1.95	m ³ m ³	 125.190	
				RAZEM	125.190
271 d.7	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 107*0.6*1.4	m ³ m ³	 89.880	
				RAZEM	89.880
272 d.7	KNR-W 2-18 0511-06	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm 107*0.6*1.4	m ³ m ³	 89.880	
				RAZEM	89.880
273 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 2 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
274 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
275 d.7	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
276 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		80*0.2*0.4	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
277 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
278 d.7	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
279 d.7	KNR 0-11 0316-04	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
280 d.7	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
281 d.7	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
282 d.7	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
283 d.7	KNR AT-06 0103-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek ręczny materiałów budowla- nych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t		
		Krotność = 4	t	225.342	
		125.19*1.8			
				RAZEM	225.342
284 d.7	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		125.19	m ³	125.190	
				RAZEM	125.190
285 d.7	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	125.190	
		125.19			
				RAZEM	125.190
286 d.7	analiza jed- nostka z kosztorysu ofertowego	koszt składowania gruzu	t		
		225.342	t	225.342	
				RAZEM	225.342
287 d.7	analiza własna	zadaszeni z poliwęglanu nad wejściem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
288 d.7	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso- waniem pompy do betonu konstrukcja nośna schodów	m ³		
		2*4.1*0.45	m ³	3.690	
				RAZEM	3.690
289 d.7	KNR 2-33 0203-02	Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskują- ce o wysokości do 4 m	m ²		
		28.3	m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
290 d.7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	t		
		1.8	t	1.800	
				RAZEM	1.800
291 d.7	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa- niem pompy do betonu(w tym schodki do wejścia na portiernię)	m ²		
		2*4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
292 d.7	KNR 2-02 2111-02	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek dłu- gości obwodu płyt do powierzchni do 10 m/m ²	m ²		
		2*1.3	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
293 d.7	KNR 2-02 2112-01	Stopnie proste - wangi grubości do 4 cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
294 d.7	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej	m		
		10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
295 d.7	KNR 2-02 1210-02	Kraty do 2 m2 analiza kraty maskujące doki typu KRATY POMOSTOWE MOSTOSTAL 1*0.6*12	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
296 d.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		1.3*0.8*0.2*12	m ³	2.496	
				RAZEM	2.496
297 d.7	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		(0.6*2+1)*1.1*12	m ³	29.040	
				RAZEM	29.040
298 d.7	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
		(0.6*2+1)*1.1*12	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
299 d.7	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
		29.04	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
300 d.7	KNR 0-33 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		29.04	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
301 d.7	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izolacja ciężka	m ²		
		29.04	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
302 d.7	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²		
		(0.6*2+1)*1.1*12	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
303 d.7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		23+20.9*2	m	64.800	
				RAZEM	64.800
304 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	38.880	
		64.8*0.6			
				RAZEM	38.880
305 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		38.88	m ²	38.880	
				RAZEM	38.880
306 d.7	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		38.88	m ²	38.880	
				RAZEM	38.880
8		Technologia sterylizacji			
307 d.8	analiza własna	Montaż kolumny sufitowej obrotowej - np. typ OK 07-57 (anestezjologiczna) firmy POLY Technik	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
308 d.8	analiza własna	Montaż kolumny sufitowej obrotowej - np. typ OK 07-57 (neurochirurgiczna) firmy POLY Technik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.8	analiza własna	Montaż kolumny sufitowej obrotowej - np. typ OK 07-57 (ortopedyczna - chirurgiczna) firmy POLY Technik	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
310 d.8	analiza własna	Montaż panela medycznego typu DN 3 dla jednego łóżka (neurochirurgia) firmy POLY Technik	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
311 d.8	analiza własna	Montaż panela medycznego typu DN 3 dla jednego łóżka (ortopedia) firmy POLY Technik 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000