



ISO 9001

Akredytacja CMJ



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-532-Zp/40/PN-34/11

Wałbrzych, 15.06.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Pulmonologii dla Górników przy
Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”*

-Zp/40/PN-34/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Zgodnie z projektem wykonawczym (nr rys. 28/S – rzut dachu) oraz opisem technicznym, do jednej z central dachowych podłączony został agregat wody lodowej. Brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o sprecyzowanie czy koszt agregatu ma zostać ujęty w pozycji centrali wentylacyjnej czy jako osobna pozycja kosztorysowa?

Odp. Wycenę instalacji wody lodowej oraz agregatu należy ująć w pozycji dotyczącej wyceny centrali wentylacyjnej

Pyt. 2 Specyfikacja techniczna: „Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji”. Brak klap rewizyjnych w przedmiarze robót oraz na projekcie instalacji. Proszę o podanie ilości oraz wymiarów otworów rewizyjnych.

Odp. W projektowanych układach nie ma potrzeby stosowania klap rewizyjnych.

Pyt. 3 Prosimy o odpowiedź na jaką minimalną wartość ma być wystawiona polisa ubezpieczeniowa i czy ma ona obejmować odpowiedzialność kontraktową (odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), deliktową (z tytułu wyrządzenia czynu niedozwolonego) czy obie wymienione?

Odp. Polisa ubezpieczeniowa ma obejmować odpowiedzialność z deliktu i z kontraktu, do wysokości zgodnie z §10 umowy.

Pyt. 4 Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez określenie „wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym co najmniej 1 robota polegająca na budowie lub rozbudowie oddziału szpitalnego” należy rozumieć wykonanie co najmniej trzech robót polegających na budowie lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej w tym co najmniej 1 robota polegająca na budowie lub rozbudowie oddziału szpitalnego?

Odp. Zamawiający nie stawia wymogu budowy lub rozbudowy budynków użyteczności publicznej, jedynie wymaga, aby co najmniej 1 robota polegała na budowie lub rozbudowie oddziału szpitalnego.

Pyt. 5 Zamawiający żąda w mniejszym postępowaniu przedstawienia wykazu narzędzi i urządzeń technicznych przez Wykonawców – nie wskazuje jednak żadnych minimalnych wymagań w tym zakresie. Prosimy o wykreślenie tego zapisu – V. 6) SIWZ

Odp. Zamawiający nie wykreśla w/w zapisu- V.6) SIWZ. Wykonawca winien wykazać jakimi narzędziami, urządzeniami technicznymi dysponuje w celu prawidłowego wykonania umowy.

Pyt. 6 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP: „Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.” Wykonawcy na tym etapie postępowania nie muszą wiedzieć jakie to będą firmy. Prosimy o zmianę załącznika nr 5 do SIWZ w ten sposób by odpowiadał aktualnym przepisom.

Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ poprzez usunięcie tabeli „Nazwa Podwykonawcy”.

Pyt. 7 Zamawiający zażądał dołączenia do oferty kosztorysów w wersji szczegółowej. Wpłyne to znacznie na objętość ofert oraz nie sprzyja środowisku naturalnemu. Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie w taki sposób by do oferty należało załączyć kosztorysy w formie uproszczonej oraz by jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą był zobowiązany do dostarczenia kosztorysów w formie szczegółowej np. najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pyt. 8 Wzór umowy. Definicje. Prosimy o doprecyzowanie pojęć „Inwestor”, „Inwestor Zastępczy”, „Zamawiający”

Odp. Pojęcie „Inwestor Zastępczy” został wpisany w Definicje omyłkowo. Winno być jedynie Inwestor, co jest tożsame z Zamawiającym.

Pyt. 9 Wzór umowy. Definicje. Roboty zamiennie. Prosimy o wykreślenie z tej definicji osoby Projektanta. Nie jest on dla Wykonawców stroną umowy.

Odp. Zamawiający nie wykreśla osoby Projektanta z definicji Robót zamiennych.

Pyt. 10 Wzór umowy. § 3 ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „koszty związane z odbiorami wykonanych robót”

Odp. Zamawiający poprzez „koszty związane z odbiorami wykonanych robót” rozumie koszty ewentualnych opinii, ekspertyz, opinii biegłych.

Pyt. 11 Wzór umowy. § 3 ust. 3. Prosimy o wyjaśnienie co zamierza Zamawiający w przypadku gdy wartość robót osiągnie 100% a przedmiot umowy nie zostanie jeszcze zrealizowany?

Odp. Wykonawca winien skalkulować koszty, aby nie zaistniała taka sytuacja. Zamawiający nie przewiduje przekroczenia wartości robót o więcej niż 100%.

Pyt. 12 Wzór umowy. § 6 ust. 1. Prosimy o wykreślenie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1 i 2. Na jakiej podstawie Wykonawcy mieliby uznać, że znają warunki podpowierzchniowe czy hydrologiczne?

Odp. W załączeniu (PDF) Zamawiający zamieszcza opinię geologiczno-inżynierską.

Pyt. 13 Wzór umowy. § 6 ust. 4. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie (także czasowym) Zamawiający zamierza użytkować część remontowanego oddziału?

Odp. Zamawiający usuwa ze wzoru umowy ust. 4 w paragrafie 6.

Pyt. 14 Wzór umowy. § 7. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający lub Inspektor nadzoru będą ingerowali w harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca w tej chwili nie może przewidzieć czy harmonogram po zmianach w ogóle będzie możliwy do realizacji i jeśli tak to przy jakim nakładzie sił i środków.

Odp. Zamawiający lub Inspektor nadzoru będą ingerowali w harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie określonym w §5 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Pyt. 15 Wzór umowy. § 10 ust. 3. Prosimy o podanie żądanego zakresu i warunków ubezpieczenia. Obecny zapis w umowie uniemożliwia rzetelną wycenę ubezpieczenia.

Odp. Zakres i warunki ubezpieczenia określone są w § 10 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Pyt. 16 Wzór umowy. § 12 ust. 4. Prosimy o określenie sytuacji, w których Zamawiający nie wyrazi zgody na konkretnego Podwykonawcę.

Odp. Zgodnie z § 12 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Pyt. 17 Wzór umowy. § 13. ust. 2. Prosimy o wykreślenie drugiego zdania. Nie ma podstaw by obowiązkiem Wykonawcy było przyspieszenie prac, które są opóźnione nie z jego winy – tym bardziej, że nie ma wpływu na ostateczny kształt harmonogramu.

Odp. Do obowiązków Wykonawcy uaktualnianie harmonogramu i przedkładanie go do zaakceptowania Zamawiającemu. Jeżeli opóźnienie wyniknie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy musi to znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie.

Pyt. 18 Wzór umowy. § 14 ust. 5 pkt. 2. Prosimy o wyjaśnienie od czego zależeć będzie to, które z wymienionych cen (Wykonawcy czy Sekocenbudu) zostaną zastosowane.

Odp. W przypadku robót zamiennych Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym wg cen ofertowych, a jeżeli nie będzie cen ofertowych według cen SEKOCENBUD.

Pyt. 19 Wzór umowy. § 17 ust. 8. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez „koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze”?

Odp. Poprzez „koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze” Zamawiający rozumie np. koszty dojazdu projektanta, biegłego, rzeczoznawcy itp.

Pyt. 20 Wzór umowy. § 23. Zamawiający przewiduje obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie obowiązków. Prosimy o zastąpienie wszystkich występujących w opisanym wyżej fragmencie umowy wyrazów „opóźnienie” wyrazem „zwłoka”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wprowadzenie wyrazu „opóźnienie” zamiast wyrazu „zwłoka” powoduje, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność(i będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej) za każde niedotrzymanie terminu, bez względu na to, czy przyczyna tego stanu rzeczy leżała po stronie wykonawcy, czy też była od niego niezależna. Taki zapis wprowadza bezwzględną (niemalże gwarancyjną) odpowiedzialność wykonawcy za termin.

Wprowadzenie natomiast słowa „zwłoka” ustala odpowiedzialność wykonawcy za terminowość zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. wykonawca odpowiada za niedotrzymanie terminu, jeżeli okoliczność ta wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

Odp. Zamawiający nie zastępuje słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. W przypadku ewentualnych opóźnień wynikających z przyczyn leżących nie po stronie Wykonawcy zawarty zostanie aneks do umowy zgodnie z § 26 ust. 2 projektu umowy.

Pyt. 21 Wzór umowy. § 23 ust. 4. Zgodnie z podstawową zasadą prawa cywilnego, tj.: zasadą równości stron stosunku cywilno-prawnego wnosimy o zmianę słowa „Zamawiający” na „Strony”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „Zamawiający” na „Strony”.

Pyt. 22 Wzór umowy. § 25 ust. 2. Wnosimy o wykreślenie zdania 2, 3 i 4 z wymienionego ustępu. Ustawa PZP wyklucza w postępowaniu przetargowym, w tym podczas jego realizacji jakkolwiek „uznaniowość”. Przy obecnych zapisach Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć jaka opinię wyrazi projektant, który nie jest dla nich stroną umowy. Wszelkie parametry równoważności – czyli minimalne wymagania w stosunku do rozwiązań, które mają być zastosowane – winny wynikać z dokumentacji przetargowej w momencie jej wyceny. Dookreślanie parametrów po wyborze oferty poprzez opinie projektanta jest równie niedopuszczalne jak określanie parametrów poprzez nazwy własne produktów lub nazwy producentów i godzi w zapisy § 7 ustawy PZP.

Odp. Zamawiający nie wykreśla z § 25 ust. 2. projektu umowy zdań 2, 3 i 4.

Pyt. 23 Wzór umowy. § 27 ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie jak zmieni się wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Prosimy o doprecyzowanie która kwota: netto czy brutto zostanie zmieniona i w jakim wypadku: podwyższenia czy obniżenia stawki podatku VAT.

Odp. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zostanie określone zgodnie z ustaleniami Stron w formie aneksu do umowy.

Pyt. 24 W nawiązaniu do udostępnionych materiałów zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w szpitalu nie przewiduje się instalacji BMS.

Odpowiedź

W szpitalu nie przewiduje się instalacji BMS.

Pyt. 25 Zgodnie z opisem dla instalacji elektrycznych „Stacja zostanie wyposażona w niezbędny do jej obsługi sprzęt BHP”. Proszę o podanie wyposażenia BHP wymaganego przez zamawiającego dla przedmiotowej stacji oraz o wskazanie pozycji w kosztorysie, która ma obejmować ten zakres.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, że pod pojęciem niezbędnego sprzętu do obsługi stacji SN określa szczegółowa instrukcja eksploatacji dla stacji SN. Każda stacja transformatorowa winna być zaopatrzona w następujący sprzęt ochrony osobistej i sprzęt pomocniczy tj.

1. Komplet uziemiaczy przenośnych np. U3-0-WT
2. Drażek izolacyjny UDI-20
3. Chwytnik manewrowy do bezpieczników
4. Wskaźnik neonowy np. OVN-2; 6- 22kV
5. Chodniki gumowe dielektryczne
6. Kleszcze izolacyjne KI-30 1-30kV
7. Hełm przeciwuderzeniowy wyposażony w przyłbice przeciwodpryskową
8. Dielektryczne rękawice gumowe pięciopalcowe 20kV
9. Półbuty elektroizolacyjne (20) kV
10. Zespół tablic ostrzegawczo-informacyjnych
11. Zestaw sanitarny do udzielania pomocy przy oparzeniach
12. Instrukcja pierwszej pomocy przy udzielaniu pierwszej pomocy
13. Koc gaśniczy
14. Gaśnice proszkową

W/w wyposażenie należy ująć wyceniając istniejącą pozycję montażu rozdzielni.

Pyt. 26 W związku z załączeniem do przetargu materiałów obejmujących dla instalacji elektrycznych zakres: budynek Centrum Pulmonologii, Budynek Naukowo-Dydaktyczny, sieci elektroenergetyczne obejmujące Centrum Pulmonologii i Budynek Naukowo-Dydaktyczny oraz Projekt złącza kablowego średniego napięcia i przyłączy kablowych realizowanych przez EnergiaPro, proszę o podanie jaki zakres ma obejmować oferta?.

Odpowiedź

Zakres robót elektrycznych objęty zamówieniem publicznym dotyczy uporządkowania sieci rozdzielczej na terenie szpitala ujęty w TOMIE II opracowania oraz budowa Centrum Pulmonologicznego dla Górników TOM III. Natomiast w TOMIE I ujęto zakres prac realizowanych przez ENERGIĘPRO. W przedmiarach i specyfikacji technicznej szczegółowo określono zakres zamówienia.

Pyt. 27 Zwracamy się z prośbą o podanie, która pozycja z kosztorysu ma obejmować oprawy typ U i U z modułem awaryjnym?

Odpowiedź

Oprawy typu U nie zostały ujęte w kosztorysie. Proszę o dodanie pozycji do obmiaru Poz. 345 KNNR 5 0512-05 Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W kpl. 32

Pyt. 28 W przedmiarze robót branży sanitarnej brak agregatu wody lodowej oraz instalacji wody lodowej. Proszę o korektę przedmiaru lub wskazanie pozycji, w której należy ująć urządzenie i instalację wody lodowej.

Odpowiedź

Wycenę instalacji wody lodowej oraz agregatu należy ująć wraz z wyceną centrali wentylacyjnej

Pyt. 29 Występują różnice w ilościach w przedmiarze robót branży sanitarnej w porównaniu do rysunków: poz.6 d.1 czyszczaki PVC 110 – w przedmiarze jest 60 szt. a na rysunkach 75 szt., poz. 7 d.1 czyszczaki PVC 75 – w przedmiarze jest 17 szt. a na rysunkach 23 szt., poz. 15 d.1 umywalki – w przedmiarze jest 174 szt. a na rysunkach 176 szt. Proszę o podanie poprawnych ilości i korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Wielkości podane w Przedmiarach są wielkościami prawidłowymi.

Pyt. 30 W przedmiarze robót branży sanitarnej podano miski ustępowe typu kompakt natomiast na rysunkach są miski wiszące na stelażach – które należy wycenić? Jeśli miski wiszące na stelażach proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Do wyceny należy ująć miski wiszące na stelażach.

Pyt. 31 Różne rodzaje przyborów sanitarnych oraz baterii (miski ustępowe: zwykłe i dla niepełnosprawnych w pozycji 19 d.1; umywalki: duże, małe, dla niepełnosprawnych w pozycji 15 d.1, baterie w pozycji 42 d.2; brodziki: półokrągłe i kwadratowe w pozycji 14 d.1, baterie w pozycji 44 d.2; zlewozmywaki: 2-komorowe, 1-komorowe w pozycji 16 d.1, baterie w pozycji 42 d.2) ujęto w jednej pozycji przedmiaru co powoduje uśrednienie ceny za te elementy. Czy nie należy podać przyborów i baterii dla niepełnosprawnych jak i przyborów o różnych rozmiarach w osobnych pozycjach kosztorysowych, tak aby można było osobno je rozliczać? Jeśli tak to proszę o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź

Wielkości podane w Przedmiarach są wielkościami prawidłowymi.

Pyt. 32 Czy budynek dydaktyczno-naukowy jest w zakresie przetargu? Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt (branża architektoniczna, sanitarna) i przedmiar instalacji sanitarnych dla tego budynku.

Odpowiedź

Budynek dydaktyczno-naukowy nie jest w zakresie przetargu.

Pyt. 33 W nawiązaniu do treści § 5 ust. 1 pkt 1) Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie czy wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej na etapie realizacji będą wpływały na wartość kontraktu, jeśli tak to w jaki sposób będą rozliczane?

Odpowiedź

W przypadku zaistnienia robót dodatkowych lub uzupełniających objęte one będą oddzielnymi umowami.

Pyt. 34 W nawiązaniu do treści § 5 ust. 1 pkt 3) Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie maksymalnego czasu na jaki zamawiający może przerwać roboty bez możliwości odstąpienia wykonawcy od umowy oraz określenie czy i w jaki sposób będą rozliczane ogólne koszty budowy ponoszone przez Wykonawcę związane z przerwaniem robót przez Zamawiającego?.

Odpowiedź

W § 5 ust. 1 pkt 3 dopisujemy: „.....nie więcej jednak niż 1 miesiąc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni organ w sprawie kontynuacji prac”.

Zapis § 5 ust. 1 pkt 3 projektu umowy po zmianie brzmi: „ przerwać z ważnych powodów realizację robót na czas określony nie więcej jednak niż 1 miesiąc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni organ w sprawie kontynuacji prac ”.

Pyt. 35 W nawiązaniu do treści § 6 ust. 1 pkt 1) Wykonawca informuje, że podczas wykonywania wizji lokalnej placu budowy może zapoznać się z ukształtowaniem terenu, naturą terenu i jego otoczeniem, natomiast nie ma takiej możliwości w stosunku do zapisu ww. paragrafu cytując: „włączając w to warunki podpowierzchniowe”. Nadmieniamy, że stan warunków podpowierzchniowych mogą stwierdzić jedynie odpowiednie badania geotechniczne, co zostało uregulowane w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wykonawca na etapie sporządzania oferty przetargowej nie ma obowiązku przeprowadzać takich badań. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie treści zapisu § 6 ust. 1 pkt 1) w brzmieniu „włączając w to warunki podpowierzchniowe”.

Jednocześnie, w nawiązaniu do Opisu konstrukcji Projektu budowlanego, cytując: „Z uwagi na bardzo zróżnicowany przebieg warstw geotechnicznych oraz niejednorodne podłoże skalne (występujące poniżej IV warstwy geotechnicznej) należy liczyć się z możliwością wystąpienia innych niż opisane warunków geotechnicznych, dlatego roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geologicznym. W przypadku stwierdzenia w czasie budowy odmiennych warunków od opisanych wyżej należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Projektanta”.

Mając na uwadze art. 140 ust. 1 i ust. 3 Pzp prosimy o potwierdzenie, że załączony projekt jako część składowa SIWZ jest jedyną podstawą do określenia ceny ofertowej, gdyż w przeciwnym przypadku, część umowy wykraczająca poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ podlegałaby, z mocy prawa, unieważnieniu.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności na etapie realizacji robót pomiędzy stanem faktycznym a założeniami projektowymi skutkującymi posadowienie obiektu w inny sposób lub konieczność wzmocnienia lub wymiany gruntu, w opinii Wykonawcy, powinny skutkować robotami zamiennymi. Prosimy o ustosunkowanie się do naszej opinii.

Odpowiedź

W załączeniu Zamawiający zamieszcza opinię geologiczno- inżynierską.

Z uwagi na dużą różnorodność budowy geotechnicznej terenu szpitala na podstawie aktualnie prowadzonej w szpitalu inwestycji stwierdzono, że bez wykonania robót ziemnych nie ma praktycznie możliwości dokładnej oceny gruntów w poziomie posadowienia, stwierdzone warstwy geotechniczne mogą również być zamienne z calizną skalną lub stanowiącymi dobre podłoże zwietrzelinami gnejsowymi. Obmiary i pozycje przyjęte w przedmiarze uśredniają te parametry na obszarze planowanych robót ziemnych. Stwierdzone w opinii geotechnicznej sączenia wody mają bezpośredni związek z porą roku w której były wykonane badania (grudzień); w okresie planowanych robót – lato i początek jesieni zjawiska te nie występują a ukształtowanie terenu pozwala na odprowadzenie wód z wykopów bez stosowania dodatkowych zabiegów w postaci ścianek szczelnych lub ciągłego odpompowywania

Pyt. 36 Czy Zamawiający posiada projekt zasilania w media m.in. woda, energia elektryczna placu budowy? Jeśli nie to proszę o podanie miejsc z których będzie możliwość podłączenia do mediów.

Odpowiedź

Zasilanie w media m.in. woda, energia elektryczna placu budowy nastąpi z miejsc wskazanych przez Zamawiającego bezpośrednio na placu budowy.

Pyt. 37 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Proszę o wskazanie, w których pozycjach przedmiaru instalacji elektrycznych ujęty jest kabel oświetlenia zewnętrznego YKY 4x35mm².

Odpowiedź

Proszę dodać do obmiaru poz.

poz. 346

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz Razem
346	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YKYżo 4 x 35mm ² o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	407.000
		RAZEM		407.000

Pyt. 38 Proszę o wskazanie, w których pozycjach przedmiaru instalacji elektrycznych ujęty jest kabel oświetlenia zewnętrznego YKY 4x10mm².

Odpowiedź

Pozycja nie została ujęta proszę do obmiaru dodać

Poz. 347	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YKYżo 4 x 10mm ² o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	
		151.00 m		151.000
		RAZEM		151.000

Pyt. 39 Proszę o wskazanie, w których pozycjach przedmiaru instalacji elektrycznych ujęta jest bednarka ze stali ocynkowanej Fe/Zn 30*4mm dla oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź

Dla tego typu oświetlenia zaprojektowano oprawy II klasy izolacji. W związku z powyższym nie ma potrzeby uziemiania każdego słupa oświetleniowego i nie ma potrzeby układać bednarki dlatego brak jest obmiaru na ułożenie bednarki wzdłuż linii kablowej, natomiast konieczne jest uziemienie opraw w wyznaczonych miejscach co ujęto w przedmiarze.

Pyt. 40 Proszę o wskazanie, które ilości są prawidłowe:

- Przedmiar instalacji elektrycznych pozycja 64 jest 436*0,4*0,6m natomiast wg. rysunku 2E-09 jest 562,1*0,4*0,6 m

Odpowiedź

W pozycji 64 są ujęte / m³ / urobku ziemi z wykopu a nie mb wykopu. Ponadto na rysunku 2E-09 podane są długości odcinków przewodów, a nie długości odcinków wykopów a nie są to wartości równoważne.

Proszę przyjąć wartości ujęte w przedmiarze.

Pyt. 41 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

Proszę o uzupełnienie opisu do projektu instalacji elektrycznej tom III o brakujący fragment, gdyż opis zaczyna się od oprawy nr 7.

Odpowiedź

Zamieszczono w odpowiedzi na poprzednie pytania w dniu 10.06.2011r.

Pyt. 42 Proszę o wskazanie, który typ kabla jest prawidłowy czy NHXMH-J wg. przedmiaru czy YDY wg. schematów rozdzielnic.

Odpowiedź

W opisie projektu dokładnie jest opisane jakie kable należy układać.

Proszę przyjąć kable NHXMH-J

Pyt. 43 Podane ilości w przedmiarze instalacji elektrycznych dla instalacji oświetlenia wewnętrznego w poz. 97 – 211,4 m i poz. 98 - 483,2 m obejmują tylko przyziemie i nie są nie wystarczające do prawidłowego wykonania instalacji w całym budynku, Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące przewody.

Odpowiedź

Proszę o zwiększenie obmiaru w poz. 97 do wartości 3414 mb

Proszę zwiększyć wartość obmiaru do wartości 1621 mb

Proszę dodatkowo uzupełnić obmiar o następujące pozycje

Poz. 348 KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe NHXMH-J 2 x 1,5 mm² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

534.20 m 534.200

RAZEM 534.200

Poz. 349 KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe NHXMH-J 4 x 1,5 mm² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

586,00 m 586,00

RAZEM 586,00

Pyt. 44 Proszę o podanie typu oprawy oświetleniowej P.

Odpowiedź

Nie występuje w opracowaniu będące przedmiotem zamówienia oprawa oznaczona litera P.

Pyt. 45 Proszę o podanie typu oprawy oświetleniowej GK.

Odpowiedź

Nie występuje w opracowaniu będące przedmiotem zamówienia oprawa oznaczona litera Gk .

Jest to stosowane dodatkowe oznaczenie lamp bakteriobójczych przepływowych.

Pyt. 46 Proszę o podanie które ilości opraw oświetleniowych są prawidłowe:

	Przedmiar instalacji elektrycznych	Rzuty architektoniczne	RÓŻNICA
oprawy oświetleniowe typ A	255	223	32
oprawy oświetleniowe typ A AW	23	19	4
oprawy oświetleniowe typ B	83	81	2
oprawy oświetleniowe typ C	23	32	-9
oprawy oświetleniowe typ C AW	7	7	0
oprawy oświetleniowe typ D	128	80	48
oprawy oświetleniowe typ E	22	17	5
oprawy oświetleniowe typ E AW	3	5	-2
oprawy oświetleniowe typ E1	21	42	-21
oprawy oświetleniowe typ E1 AW	0	13	-13
oprawy oświetleniowe typ E2	89	77	12
oprawy oświetleniowe typ H	109	106	3
oprawy oświetleniowe typ H AW	44	46	-2
oprawy oświetleniowe typ I	61	61	0
oprawy oświetleniowe typ I AW	32	5	27
oprawy oświetleniowe typ J	38	58	-20
oprawy oświetleniowe typ J AW	1	7	-6
oprawy oświetleniowe typ K	37	12	25
oprawy oświetleniowe typ K AW	9	2	7

oprawy oświetleniowe typ M AW	13	20	-7
oprawy oświetleniowe typ N	5	7	-2
oprawy oświetleniowe typ N AW	1	2	-1
oprawy oświetleniowe typ R1	21	0	21
oprawy oświetleniowe typ R1 AW	5	0	5
oprawy oświetleniowe typ R	0	16	-16
oprawy oświetleniowe typ R AW	0	5	-5
oprawy oświetleniowe typ GK	0	83	-83
oprawy oświetleniowe typ P	0	1	-1

Odpowiedź

Prawidłowa ilość opraw oświetleniowych jest podana w Przedmiarze wg ilości jak w tabeli poniżej

	Przedmiar instalacji elektrycznych
oprawy oświetleniowe typ A	255
oprawy oświetleniowe typ A AW	23
oprawy oświetleniowe typ B	83
oprawy oświetleniowe typ C	23
oprawy oświetleniowe typ C AW	7
oprawy oświetleniowe typ D	128
oprawy oświetleniowe typ E	22
oprawy oświetleniowe typ E AW	3
oprawy oświetleniowe typ E1	21
oprawy oświetleniowe typ E1 AW	0
oprawy oświetleniowe typ E2	89
oprawy oświetleniowe typ H	109

oprawy oświetleniowe typ H AW	44
oprawy oświetleniowe typ I	61
oprawy oświetleniowe typ I AW	32
oprawy oświetleniowe typ J	38
oprawy oświetleniowe typ J AW	1
oprawy oświetleniowe typ K	37
oprawy oświetleniowe typ K AW	9
oprawy oświetleniowe typ M AW	13
oprawy oświetleniowe typ N	5
oprawy oświetleniowe typ N AW	1
oprawy oświetleniowe typ R1	21
oprawy oświetleniowe typ R1 AW	5
oprawy oświetleniowe typ R	0
oprawy oświetleniowe typ R AW	0
oprawy oświetleniowe typ GK	Są to lampy bakteriobójcze ujęte w pozycji 153 i poz. 154
oprawy oświetleniowe typ P	0

Pyt. 47 OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

Proszę o wskazanie, które ilości opraw oświetlenia przeszkód lotniczych jest prawidłowa, wg. przedmiaru dla instalacji elektrycznych poz. 155 opraw jest 6szt., natomiast wg. rysunku 3E-18 jest 3 szt.

Odpowiedź

W projekcie zastosowano 6 opraw co pokazano na rys 3E-09 – zgodnie z Przedmiarem

Pyt. 48 MONTAŻ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają główną szynę uziemiającą FeZn dla 40x10 dla stacji transformatorowej.

Odpowiedź

Obmiar montaż głównej szyny połączeń wyrównawczych zawarta zawarty jest pozycji obmiaru nr 23

Pyt. 49 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają uziemienie punktu zerowego trafo z bednarki FeZn dla 40x10 dla stacji transformatorowej.

Odpowiedź

Ułożenie uziemienia punktu zerowego transformatora z otokiem budynku uwzględnione jest w montaż transformatora we wszystkich trzech przypadkach , a więc poz. nr 15 , poz. nr 16 i poz. nr 17

Pyt. 50 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają przewód uziemiający LgY 1x25mm² dla stacji transformatorowej.

Odpowiedź

Przewód uziemiający zawarty jest w pozycji montażu rozdzielnic tj poz. 22 i poz. nr 19

Pyt. 51 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają przewód uziemiający LgY 1x120mm² dla stacji transformatorowej.

Odpowiedź

Ułożenie uziemienia punktu zerowego transformatora z otokiem budynku uwzględnione jest w montaż transformatora we wszystkich trzech przypadkach , a więc poz. nr 15 , poz. nr 16 i poz. nr 17.

Pyt. 52 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają główną szynę wyrównawczą.

Odpowiedź

Główna szyna połączeń wyrównawczych ujęto w montaż rozdzielnic głównej pulmonologii poz. 77

Pyt. 53 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają miejscową szynę wyrównawczą.

Odpowiedź

Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych zawarte są w pozycji montażu rozdzielnic piętrowej poz. 78, poz 79, poz 80, poz 81

Pyt. 54 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają okablowanie do połączeń miejscowej szyny wyrównawczej z inną miejscową szyną wyrównawczą.

Odpowiedź

Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych zawarte są w pozycji montażu rozdzielnic piętrowej poz. 78, poz 79, poz 80, poz 81

Pyt. 55 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają okablowanie do połączeń miejscowej szyny wyrównawczej z główną szyną wyrównawczą.

Odpowiedź

Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych zawarte są w pozycji montażu rozdzielnic piętrowej poz. 78, poz 79, poz 80, poz 81

Pyt. 56 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają przewody uziemiające Fe/Zn 30x4.

Odpowiedź

Montaż uziemienia jest ujęty w kosztach montażu rozdzielnic głównej pulmonologii poz.77

Pyt. 57 Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru instalacji elektrycznych zawierają uziom otokowy – taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4.

Odpowiedź

Nie ujęto w obmiarach . Proszę o dodanie nowej poz. 350 o następującej treści:

poz. 350 KNR 5-08 0608-07 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

224	mb	224.000
	RAZEM	224.000

Pyt. 58 W § 27 ust. 4 projektu umowy Zamawiający przewiduje sytuację, że wykonawca przedłoży do akceptacji „nieuzasadnioną” cenę jednostkową. O jakich przypadkach myśli Zamawiający, jeżeli sposób ustalania ceny jednostkowej za roboty dodatkowe i uzupełniające został określony w § 14 ust. 5? Czy zapis ten dotyczy jedynie robót zamiennych?

Odpowiedź

Tak, zapis dotyczy robót zamiennych.

Pyt. 59 W drugim zdaniu tego ustępu Zamawiający ustala, że „ w przypadku rozbieżności stanowisk ... strony obowiązane są do załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej w formie aneksu do umowy...” Jaki aneks do umowy ma Zamawiający na myśli, jeżeli istotą i warunkiem zawarcia umowy jest zgoda Stron a nie rozbieżność ich stanowisk.

Odpowiedź

W przypadku rozbieżności stanowisk Stron musi to znaleźć odzwierciedlenie w formie aneksu do umowy.

Pyt. 60 W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji branży konstrukcyjnej jest tylko projekt budowlany. Brak jest zestawień stali, rozrysowania prętów zbrojeniowych (figur) , zestawień prefabrykatów z dokładnymi symbolami (wymaganymi obciążeniami), brak rysunków klatek schodowych, konstrukcji wsporczych stalowych i żelbetowych np. pod urządzenia wentylacyjne na dachu itp. Na rysunkach znajduje się odwołanie do projektu wykonawczego (np. na rys. 1/K do 12/K). Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym czy jej wykonanie należy do obowiązku wykonawcy?

Odpowiedź

Zestawienia stropowych płyt prefabrykowanych znajdują się na rysunkach PB branży konstrukcyjnej, wymagana nośność wszystkich stropów prefabrykowanych podana jest w Projekcie Budowlanym branży konstrukcyjnej,

Na potrzeby opracowania oferty należy przyjąć ilości i rodzaje betonu i stali w konstrukcjach żelbetowych podane w Projekcie Budowlanym, wycenione według pozycji kosztorysowych podanych w przedmiarach,

Kompletna dokumentacja wykonawcza zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą podpisania protokołu przekazania placu budowy.

Pyt. 61 Brak dokumentacji geologicznej – prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź

Badania geologiczne gruntu Zamawiający zamieszcza w załączeniu (na stronie internetowej Zamawiającego)

Załącznik o nazwie „OPINIA GEOLOGICZNO INŻYNIERSKA” (PDF)

Pyt. 62 W załączonych przedmiarach brak jest:

- wymiany gruntu oraz warstwy chudego betonu na dnie wykopu pod tą wymianą, którą należy wykonać zgodnie z opisem do projektu budowlanego konstrukcji (str. K-16).
- konstrukcji wsporczych stalowych i żelbetowych (str. K-16)

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.

Odpowiedź

W załączeniu przedmiar na opisane w pytaniu roboty (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

Plik (PDF) o nazwie „**Przedmiar uzupełniający roboty konstrukcyjne**” pozycje o numerach od 1 do 19.

Pyt. 63 Wg SIWZ do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferty, w którym należy podać cenę netto plus podatek VAT. Natomiast wg pkt X.A.19 SIWZ należy również do oferty załączyć „kosztorys szczegółowy z tabelą elementów scalonych w cenach brutto”. Czy ceny brutto dotyczą tylko tabeli czy wszystkich pozycji kosztorysowych? Również we wzorze umowy §3 pkt 5 widnieje zapis, że „ceny jednostkowe mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki VAT”. Wobec powyższego prosimy o odpowiedź czy podatek VAT należy doliczyć do:

- a) wartości całkowitej zadania;
- b) elementów w tabeli elementów scalonych
- c) cen jednostkowych robót.

Odpowiedź . Podatek VAT należy doliczyć do wartości całkowitej zadania.

Pyt. 64 Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy. Czy oznacza to wykonanie kosztorysu **metodą szczegółową** (z rozbiem każdej pozycji na R, M, S), czy może być kosztorys wykonany **metodą uproszczoną** z podanymi cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji.

Odpowiedź

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową (z rozbiem każdej pozycji na R, M, S),

Pyt. 65 Proszę o określenie sposobu zabezpieczenia fundamentów budynku „C” w trakcie prowadzenia robót związanych z posadowieniem budynku „1a”.

Odpowiedź

Sposób wykonania robót w tym również ewentualnego zabezpieczania jakichkolwiek elementów istniejących obiektów jest rozwiązaniem technologicznym, które Wykonawca winien opracować samodzielnie.

Pyt. 66 Proszę o podanie jakie zabezpieczenia ma wykonać wykonawca w budynku „C” w trakcie prowadzenia robót budowlanych w budynku „1a”.

Odpowiedź

Sposób i zakres zabezpieczeń budynku „C” pozostaje w gestii Wykonawcy jako rozwiązanie technologiczne, jedynym warunkiem który Zamawiający określa jako konieczny do spełnienia jest niezakłócone funkcjonowanie Szpitala ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do lądowiska śmigłowców.

Pyt. 67 Proszę o podanie przebiegu linii ogrodzenia tymczasowego oddzielającego teren szpitala od placu budowy.

Odpowiedź

Sposób zagospodarowania terenu budowy w tym również przebieg wygradzenia zaproponowany jest w Projekcie Zagospodarowania Placu Budowy.

Pyt. 68 Czy w pozycji 1 przedmiaru instalacji elektrycznych nie podano błędnie 2400m³ zamiast 24m³ ?

Odpowiedź

Proszę przyjąć 24 m³

Pyt. 69 Czy w pozycji 17 przedmiaru instalacji elektrycznych ma obejmować tylko montaż czy montaż z dostawą?

Odpowiedź

Pozycja nr 17 dotyczy tylko montażu bez dostawy co zawarte jest w opisie technicznym do TOM II pkt 2.3.3 rozdział „ Transformatory „

Pyt. 70 Proszę o podanie typu kanału kablowego jaki należy zastosować w przedmiarze instalacji elektrycznych w poz. 26.

Odpowiedź

Nie określa się typu kanału kablowego. Ma być to konstrukcja wykonana z betonu przykrywana płytami betonowymi.

Pyt. 71 Czy w pozycji 52 przedmiaru instalacji elektrycznych nie podano 576m³ zamiast 57,6m³ ?.

Odpowiedź

Winno być 57,6 m³

Pyt. 72 Proszę o podanie typu kabla dla pozycji 58 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to kabel zasilający oddział Centrum Pulmonologii . Typ kabla określono w dokumentacji technicznej rys 3E-18

Pyt. 73 Proszę o podanie typu drabinki kablowej dla pozycji 88 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Proszę zastosować drabinki kablowe np. DKD N o szerokości 500

Pyt. 74 Proszę o podanie typu korytka kablowego dla pozycji 93 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

W obmiarze podano typy koryt , które można zastosować.

Pyt. 75 Proszę o podanie ilości WSPORNIK FAJKOWY WFC300 i WCF 200 dla pozycji 93 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

W poz. 93 podano ilości wsporników fajkowych z rozbiciem na kondygnacje.

Pyt. 76 Proszę o podanie typu konstrukcji wsporcze dla pozycji 96 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

W pozycji 96 przewidziano uchwyty betonowe z tworzywa do montażu korytek kabelkowych przewidzianych jako konstrukcja wsporcza. Jest wielu producentów typ wsporników – wybór pozostawiam wykonawcy.

Pyt. 77 Proszę o podanie typu Oprawy oświetleniowe R1 dla pozycji 122 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to oprawa ze źródłem jarzeniowym typ T5 z rastrem parabolicznym matowym przeznaczona do zabudowania w sufit podwieszany 4 x 24W.

Pyt. 78 Proszę o podanie typu masztów odgromowych na trójnogu dla pozycji 161 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Są to maszty odgromowe na trójnogu wysokości 5m. Ze względu na III strefę obciążenia (PN-77/B-0211) wiatrem stopy betonowe muszą być trwale przymocowane do podłoża. Producentów jest wielu. Wybór pozostawiamy wykonawcy.

Pyt. 79 Proszę o podanie typu iglic kominowych dla pozycji 163 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź Jest to iglica kominowa o wysokości 1500 mocowana do komina lub połaci dachu czterema śrubami M8/16. Wybór producenta pozostawiam wykonawcy.

Pyt. 80 Proszę o podanie typu drabinki kablowej dla pozycji 183 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź Zaprojektowano korytka koszykowe o szerokości 200 i wysokości 54mm. Wybór producenta pozostawiam Wykonawcy.

Pyt. 81 Proszę o podanie typu drabinki kablowej dla pozycji 184 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Zaprojektowano korytka koszykowe o szerokości 400mm i wysokości 54 mm. Wybór producenta pozostawiam Wykonawcy.

Pyt. 82 Proszę o podanie typu drabinki kablowej dla pozycji 184 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Odpowiedź jak wyżej – pytanie się powtarza.

Pyt. 83 Proszę o podanie typu przewodu izolowanego jednożyłowego o przekroju żyły do 10 mm² dla pozycji 186 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Typ przewodu w obmiarze jest określony. Odnośnie sposoby kosztorysowania – zastosowano analogie.

Pyt. 84 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 206 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Typ przewodu określony w przedmiarze. Przy sposobie kosztorysowania zastosowano analogie.

Pyt. 85 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 251 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód typ HTKSH PH90 1 x 2 x 0,8

Pyt. 86 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 253 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód typ HTKSHekw PH90 1 x 2 x 0,8

Pyt. 87 Proszę o podanie typu drabinek dla pozycji 255 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to drabinka DGOP 200H60/3N.

Pyt. 88 Proszę o podanie typu drabinek dla pozycji 256 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Pozycja 256 dotyczy układania przewodów a nie drabinek.

Pyt. 89 Proszę o podanie typu drabinek dla pozycji 257 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Pozycja 257 dotyczy układania przewodów a nie drabinek.

Pyt. 90 Proszę o podanie typu rury dla pozycji 258 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Są to rury sztywnego cienkościelne typ RL 16.

Pyt. 91 Proszę o podanie typu drabinek dla pozycji 259 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Pozycja 259 nie dotyczy drabinek, pozycja ta dotyczy układania przewodów.

Pyt. 92 Proszę o podanie typu listwy dla pozycji 260 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Są to listwy elektroinstalacyjne np. typu DLP o wymiarach 60x40.

Pyt. 93 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 285 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to Przewód HDGs 3 x 1,5

Pyt. 94 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 286 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód YnTKSYekw 3 x 2x0,8

Pyt. 95 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 287 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód YnTKSY 1 x 2x0,8

Pyt. 96 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 288 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód YnTKSY 2 x 2x0,8

Pyt. 97 Proszę o podanie typu rury dla pozycji 290 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Są to rury winidurowe RL 16

Pyt. 98 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 298 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód typ HTKSH PH90 1 x 2 x 0,8

Pyt. 99 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 299 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód YnTKSY 1 x 2x0,8

Pyt. 100 Proszę o podanie typu przewodu dla pozycji 314 przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź

Jest to przewód YnTKSY 2 x 2x0,8

Pyt. 101 Proszę o uzupełnienie przedmiarów o zestawienie materiałów.

Odpowiedź

Zestawienie materiałów wykonuje Wykonawca w Kosztorysie ofertowym.

Pyt. 102 Proszę o uzupełnienie przedmiarów instalacji przyzwowej o nakłady KNR.

Odpowiedź

Przedmiary dotyczące instalacji przyzwowej załączono do odpowiedzi na wcześniej zadane pytania (10.06.2011r.).

Pyt. 103 Czy kosztorys ma obejmować zasilacz ups do zasilania urządzeń w salach dializ i wydzielonych obwodów rezerwowanych, jeśli tak, to w której pozycji ma być ujęty oraz jaką ma mieć moc i czas podtrzymania.

Odpowiedź

Tak UPS będzie wykorzystywany do zasilania obwodów rezerwowanych i Sali dializ

Dostawa , montaż i uruchomienie UPS jest ujęte w poz. 87

Pyt. 104 Ilość paneli przyłózkowych wg przedmiaru to 70 szt. natomiast na rysunkach narysowano 49 szt. – ile paneli należy wycenić? Ponadto na rysunkach panele nie są opisane symbolami, nie ma więc możliwości weryfikacji ilości poszczególnych typów wg przedmiaru. Proszę o podanie prawidłowego zestawienia paneli przyłózkowych (typ, wyposażenie – ilość).

Odpowiedź

Ilości wyspecyfikowane w Przedmiarach są ilościami prawidłowymi i takie należy przyjąć do wyceny.

Pyt. 105 Proszę o zaznaczenie na rysunku pzt aktualnej lokalizacji stacji tlenowej.

Odpowiedź

Lokalizacja stacji tlenowej jest wskazana na PZT.

Pyt. 106 Przedmiar sieci sanitarnych obejmuje wykonanie nowych rurociągów bez robót demontażowych. Czy zatem demontaż istniejących rurociągów i kanału są w zakresie przetargu, a jeśli tak to proszę o przekazanie przedmiaru na te roboty.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejących rurociągów i kanału.

Pyt. 107 W opisie projektu instalacji sanitarnych napisano, że instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych – w przedmiarze brak takich pozycji. Ponadto opis średnic tej instalacji na rysunkach sugeruje rurociągi miedziane. Proszę o jednoznaczną informację z jakiego materiału należy wykonać instalację ppoż. w których pozycjach przedmiaru ją uwzględnić?

Odpowiedź

Instalacja hydrantowa została wyspecyfikowana w Przedmiarach jako wykonana z rur miedzianych i takie należy ująć w ofercie.

Pyt. 108 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, ponieważ jej brak uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź

Zestawienia stropowych płyt prefabrykowanych znajdują się na rysunkach PB branży konstrukcyjnej, wymagana nośność wszystkich stropów prefabrykowanych podana jest w Projekcie Budowlanym branży konstrukcyjnej,

Na potrzeby opracowania oferty należy przyjąć ilości i rodzaje betonu i stali w konstrukcjach żelbetowych podane w Projekcie Budowlanym, wycenione według pozycji kosztorysowych podanych w przedmiarach,

Kompletna dokumentacja wykonawcza zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą podpisania protokołu przekazania placu budowy.

Pyt. 109 Prosimy o wyjaśnienie czy inwentaryzacja drzew oraz ewentualne nowe nasadzenia są objęte przetargiem oraz czy należy je uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź

Inwentaryzacja drzew oraz ewentualne nowe nasadzenia nie są objęte przetargiem.

Pyt. 110 Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej – z informacji dotyczącej warunków gruntowych (projekt budowlany konstrukcyjny) wynika, że:

- w niektórych miejscach występują grunty niestabilne i może zajść ich całkowita wymiana
- występują podsiąki wody gruntowej przez co może wystąpić przypadek poszerzenia wykopów fundamentowych i wykonania ich odwodnia lub zastosowania ścianek szczelnych.

Odpowiedź

W załączeniu Zamawiający zamieszcza opinię geologiczno-inżynierską (załącznik PDF umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

Z uwagi na dużą różnorodność budowy geotechnicznej terenu szpitala na podstawie aktualnie prowadzonej w szpitalu inwestycji stwierdzono, że bez wykonania robót ziemnych nie ma praktycznie możliwości dokładnej oceny gruntów w poziomie posadowienia, stwierdzone warstwy geotechniczne mogą również być zamienne z calizną skalną lub stanowiącymi dobre

podłoże zwietrzelinami gnejsowymi. Obmiary i pozycje przyjęte w przedmiarze uśredniają te parametry na obszarze planowanych robót ziemnych. Stwierdzone w opinii geotechnicznej sączenia wody mają bezpośredni związek z porą roku w której były wykonane badania (grudzień); w okresie planowanych robót – lato i początek jesieni zjawiska te nie występują a ukształtowanie terenu pozwala na odprowadzenie wód z wykopów bez stosowania dodatkowych zabiegów w postaci ścianek szczelnych lub ciągłego odpompowywania.

Pyt. 111 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem w kwestii niedoszacowania podkładów betonowych (poz. 16) o 11,28 m3 (dotyczy odsadzek na zamocowanie szalunków elementów konstrukcyjnych na gruncie

–ławy fundamentowe, stopy i płyty. Obmiar dokonano w obrysie elementów wylewanych fundamentów).

Odpowiedź

Wielkości podane w Przedmiarach są wielkościami prawidłowymi.

Pyt. 112 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem w kwestii niedoszacowania stali zbrojeniowej o uciąglenia elementów konstrukcyjnych na węzłach w ilości około 10,699 ton.

Odpowiedź

Wielkości podane w Przedmiarach są wielkościami prawidłowymi.

Pyt. 113 Jaki jest zakres przygotowania terenu i placu budowy

Odpowiedź:

Udzielono odpowiedzi we wcześniej zadanych pytaniach.

Pyt. 114 na jakim etapie są uzgodnienia dotyczące mediów zewnętrznych i przyłączy oraz w jakim zakresie wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania (technicznie , dokumentacyjnie, administracyjnie)

Odpowiedź:

Wszystkie media (woda, kanalizacja, C.O., C.W.U.) doprowadzane do nowego obiektu zasilane będą z wewnętrznych sieci szpitala. Nie ma potrzeby uzgadniania wpiąć do sieci zewnętrznych.

Pyt. 115 Czy są wykonane badania geologiczne jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie

Odpowiedź:

W załączeniu plik (PDF) o nazwie „opinia geologiczno- inżynierska”(zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

Pyt. 116 Proszę o sprecyzowanie wykonania balustrad schodowych- materiał wypełnienie

Odpowiedź:

Udzielono odpowiedzi we wcześniej zadanych pytaniach (10.06.2011r.).

Pyt. 117 Proszę o wskazanie jakimi pozycjami KNR-u będą rozliczane podbudowy i zasypywanie fundamentów

Odpowiedź:

Udzielono odpowiedzi we wcześniej zadanych pytaniach.

Pyt. 118 W przedmiarze brakuje pozycji belek nadprożowych

Odpowiedź:

Przedmiar zawiera przedmiotową pozycję. Nr pozycji 47 Przedmiaru na roboty budowlane.

Pyt. 119 W robotach żelbetowych brakuje przedmiaru na szalunki systemowe

Odpowiedź:

Szalunki systemowe dla robót żelbetowych nie są rozwiązaniem koniecznym. Technologia wykonania robót żelbetowych pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pyt. 120 Czy wycenie należy założyć wyburzenia, przekładki lub demontaże istniejących sieci

Odpowiedź:

Nie

Pyt. 121 Proszę o sprecyzowanie robót wykończeniowych np. kolorystyka ścian, układ wykładzin podłogowych i ściennych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje robót wykończeniowych o stopniu wykończenia ponadstandardowym który mógłby mieć wpływ na wycenę robót.

Pyt. 122 Czy za standart robót i materiałów wykończeniowych można uznać już wyremontowane obiekty należące do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego

Odpowiedź:

Tak

Pyt. 123 Ponieważ rozliczenie finansowe zadania będzie obmiarem powykonawczym w jaki sposób będą rozliczone roboty nie wskazane w przedmiarach ?

Odpowiedź:

Informacje te zawarte zostały w SIWZ

Pyt. 124 Wykonawca zgłasza brak rysunków w zamieszczonej dokumentacji: rysunek nr 3E-20, 4E-18, opis branży elektrycznej tom 3 (zamieszczono od punktu 2.11).

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w dniu 10.06.2011r.

Pyt. 125 W przedmiarze robót branży sanitarnej w instalacji c.o. podano średnice rurociągów wielowarstwowych 14x2,0, 16x2,2, 20x2,8 (pozycje 66 d.3-68 d.3). Na rysunkach jest tylko średnica 16x2,2 – proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Średnice podane w przedmiarze są prawidłowe.

Pyt. 126 Występują różnice w ilościach grzejników pomiędzy przedmiarem a rysunkami: poz. 116 d.3 w przedmiarze 20 szt. na rysunkach 19 szt. poz. 118 d.3 w przedmiarze 14 szt, na rysunkach 12 szt. W przedmiarze brak grzejnika, który na rysunku jest opisany jako VK 33-800/800 – 1 szt. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Ilości podane w przedmiarze są prawidłowe.

Pyt. 127 W jakiej pozycji uwzględnić głowice termostatyczne do grzejników konwektorowych i płytowych – czy razem z grzejnikami czy w osobnej pozycji, a jeśli tak to proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Wycenę głowic termostatycznych do grzejników konwektorowych i płytowych należy wycenić w pozycji razem z grzejnikami.

Pyt. 128 Występują różnice w ilościach rozdzielaczy c.o.: poz. 137 d.3 w przedmiarze 2 szt. na rysunkach 3 szt. poz. 138 d.3 w przedmiarze 1 szt. na rysunkach 0 szt. poz. 140 d.3 w przedmiarze 3 szt. na rysunkach 5 szt. poz. 144 d.3 w przedmiarze 1 szt. na rysunkach 0 szt. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Ilości podane w przedmiarze są prawidłowe.

Pyt. 129 Występują różnice w ilościach urządzeń wentylacyjnych: poz. 165 d.4 w przedmiarze 22 szt. na rysunkach 24 szt. poz. 179 d.4 w przedmiarze 1 szt. na rysunkach

2szt.poz.195d.4

w przedmiarze 2 szt. na rysunkach 5 szt. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Pozycja 165 d.4 przedmiaru- 24 sztuki

Pozycja 179 d.4 przedmiaru- 2 sztuki

Pozycja 195 d.4 przedmiaru- 5 sztuk

Pyt. 130 Proszę o zmianę § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Odp. Zamawiający w Definicjach nie zmienia brzmienia: „, strona trzecia- oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca”.

Pyt.131 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kara umowna podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt: V ACa 483/08). Wobec powyższego wnosi się o miarkowanie wysokości kary umownej i ustalenie jej na poziomie maksymalnie 10 % netto wynagrodzenia.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zaproponowanej zmiany.

Pyt. 132 - § 3 ust.5 umowy – zapis nieprecyzyjny, stwarza wątpliwości interpretacyjne. Proszę o doprecyzowanie.

Odp. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zostanie określone zgodnie z ustaleniami Stron w formie aneksu do umowy.

Pyt. 133 Proponuję dodanie do § 5 zapisu stanowiącego, iż w przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót i/lub obiektów objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje 50% udokumentowanych roszczeń wykonawcy o koszty robót i/lub obiektów, które uległy zniszczeniu.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zaproponowanej zmiany.

Pyt. 134 - § 5 ust. 1 pkt 3) umowy powoduje wątpliwości interpretacyjne. Proszę o wskazanie ważnych powodów przerwania przez Zamawiającego realizacji robót i określenie okresu, na jaki te roboty mogą być przerwane.

Odp. Zamawiający pod pojęciem „ważnych powodów” rozumie zdarzenia, których nie da się przewidzieć w chwili podpisania umowy, a które nie pozwalają na dalsze kontynuowanie prac chodzi tu w szczególności np. przeprowadzenie prac archeologicznych, konieczność usunięcia niewypałów, niewybuchów, klęski żywiołowe itp.

W § 5 ust. 1 pkt 3 dopisujemy: „....nie więcej jednak niż 1 miesiąc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni organ w sprawie kontynuacji prac”.

Zapis § 5 ust. 1 pkt 3 projektu umowy po zmianie brzmi: „przerwać z ważnych powodów realizację robót na czas określony nie więcej jednak niż 1 miesiąc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni organ w sprawie kontynuacji prac”.

Pyt. 135 Proszę o zmianę zapisu w § 18 ust. 6 ppkt 2) lit. a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 23 umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w §18 ust. 6 ppkt 2) lit.a.

Pyt. 136 Proszę o zmianę zapisu § 20 ust. 4 i nadanie mu następującego brzmienia: Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia będące skutkiem zużycia w procesie eksploatacji obiektu. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie uwzględniającym techniczne możliwości realizacji, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w §20 ust. 4.

Pyt. 137 Czy Zamawiający, mając na uwadze zachowanie symetrii praw i obowiązków stron umowy, w której obie strony mają zobowiązania o charakterze niepieniężnym, wprowadzi zapisy przewidujące dopuszczalność naliczenia kar umownych (§ 23) w przypadku nieterminowanego przeprowadzenia zgłoszonych odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego ?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia takiej zmiany.

Pyt. 138 Proszę o zmianę zapisu § 23 ust. 2 pkt 1 i 2 zastępując „opóźnienie” słowem „zwłoka” (opóźnienie kwalifikowane) tak aby możliwe było nakładanie na Wykonawcę kar za stan wynikły wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie zastępuje słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. W przypadku ewentualnych opóźnień wynikających z przyczyn leżących nie po stronie Wykonawcy zawarty zostanie aneks do umowy zgodnie z § 26 ust. 2 projektu umowy.

Pyt. 139- § 26 ust. 2 Konieczne jest uzupełnienie przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie jako podstawy przedłużenia terminu wykonania umowy także niezależnej od stron przerwy w wykonywaniu umowy. Może się zdarzyć, że okoliczności niezależne od obu stron umowy nie będą stanowiły siły wyższej, a spowodują, że realizacja umowy będzie

niemożliwa. Wnosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie pkt f) w następującym brzmieniu „przerw w wykonaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności”.

Odp. Zamawiający nie zmienia §26 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Pyt. 140 Proszę o zmianę w § 28 ust. 2 pkt 2) projektu umowy, zastępując słowo „opóźnienie” „zwłoką” (opóźnienie kwalifikowane).

Odp. Zamawiający nie zastępuje słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. W przypadku ewentualnych opóźnień wynikających z przyczyn leżących nie po stronie Wykonawcy zawarty zostanie aneks do umowy zgodnie z § 26 ust. 2 projektu umowy.

Pyt. 141 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy prawo do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, w sytuacji w której Zamawiający nie będzie się wywiązywał z obowiązku zapłaty faktury po upływie 30 dni od dnia wymagalności zapłaty faktury, a także gdy opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu odbioru częściowego/końcowego przekracza 14 dni ?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zaproponowanej zmiany.

Pyt. 142- § 24 ust. 1 projektu umowy – prosimy o zastąpienie zwrotu o ponoszeniu „pełnej odpowiedzialności” sformułowaniem o „ponoszeniu odpowiedzialności przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa”. Ponadto prosimy o wyraźne wprowadzenie zasady, iż wykonawca odpowiada jedynie za szkody wyrządzone ze swojej winy tj. na zasadzie art. 415 kc. Obecny kształt przywołanego postanowienia kształtuje odpowiedzialność wykonawcy na zasadzie ryzyka – a więc ponosi on odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim bez względu na to czy można wykonawcy przypisać winę w wyrządzeniu szkody.

Odp. Zamawiający nie zmienia treści §24 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Pyt. 143 Czy Zamawiający doda w SIWZ lub we wzorze umowy poniższy zapis: „W wypadku podwyżki lub podwyżek stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy będzie obligatoryjnie zwiększone o kwotę odpowiadającą podwyżce lub podwyżkom stawki podatku VAT?”

Odp. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zostanie określone zgodnie z ustaleniami Stron w formie aneksu do umowy.

Pyt. 144 - § 26 projektu umowy – czy Zamawiający akceptuje zmianę terminu realizacji umowy w przypadku, gdy:

- 1) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Odp. Tak
- 2) zaistniała sytuacji niezależna od stron umowy,
Odp. Tak
- 3) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
Odp. Tak
- 4) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
Odp. Tak

- 5) istnieje konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy.

Odp. Tak

Pyt. 145 - W § 3 ust. 1 umowy istnieje zapis, stosownie z którym *Wynagrodzenie ustalono na podstawie formularza oceny. Ilości robót wynikające z formularza wyceny są ilościami szacunkowymi i mogą się różnić od ilości ostatecznych, ustalonych na podstawie obmiarów powykonawczych.*

Z § 3 ust. 3 umowy wynika zaś, że wartość faktycznie wykonanych robót nie może przekraczać 100 % wartości robót wskazanych w ofercie.

Mając powyższe zapisy umowy na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli ilość robót wykonanych wynikających z obmiarów powykonawczych będzie większa od ilości robót wskazanych w kosztorysie ofertowym, w związku z czym wartość faktycznie wykonanych robót przekroczy 100 % ceny oferty, to Zamawiający odmówi zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną dodatkową ilość robót wynikających z obmiarów?

Odp. Wykonawca winien skalkulować koszty, aby nie zaistniała taka sytuacja. Zamawiający nie przewiduje przekroczenia wartości robót o więcej niż 100%.

Pyt. 146 Ponawiamy prośbę o przesłanie zestawienia przedmiarów do wyceny z podaniem ilości pozycji w tych przedmiarach.

Odp. Przedmiary należy „ściągnąć” ze strony internetowej Zamawiającego.

Pyt. 147 W odpowiedziach pytanie 15 zamieszczono dodatkowy przedmiar instalacji przyzywowej bez podstaw wyceny, który jest tylko zestawieniem materiałów. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10 Zamawiający powinien dostarczyć przedmiar robót a nie zestawienie materiałów.

Odp. W załączeniu plik (PDF) „Przedmiar robót- instalacja przyzywowa” (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

Pyt. 148 Proszę o wyjaśnienie zapisu w poz. 162 osadzenie krater wentyl – materiał, czy należy ująć tylko materiał bez robocizny?

Odp. Materiał wraz z robocizną.

Pyt. 149 - poz. 173 – brak pozycji spawanie wykładzin ściennych PCW. proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Spawanie wykładzin należy wycenić wraz z pozycją układania wykładzin a nie jako odrębną pozycję.

Pyt. 150- poz. 232 – ilość „0”. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 (10.06.2011r.) proszę o uzupełnienie ilości r-g.

Odp. Poz. 232 odnosi się do pozycji kosztorysowych od 209 do 230. Jednostką miary ma być m-g.

Pyt. 151 Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 3.4 Apteka): „powietrze zewnętrzne pobierane jest za pomocą czerpni ściiennej 1000x200, a usuwane poprzez wyrzutnię dachową Ø400 typ C”. Dodatkowo w pomieszczeniu pracowni cytostatyków powietrze powinno być usuwane za pomocą wyrzutni dachowej Ø250 typ C.

Brak materiałów w zestawieniu wykonanym na podstawie projektu oraz w przedmiarze robót. Proszę o podane, czy wyrzutnie i czerpnia powinny być ujęte w wycenie instalacji?

Jeśli tak, to jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp. KNR 2-17

0146-04 z.o.

3.6. 9905-3

Czerpnie lub wyrzutnie ściienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1,000

KNR 2-17

0144-02 z.o.

3.6. 9905-3

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 315 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1<250> szt. 1,000

KNR 2-17

0144-03 z.o.

3.6. 9905-3

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1<400> szt. 1,000

Pyt. 152 Proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie stolarki okiennej:

1. z powodów technicznych nie da się wykonać okien 01,02,07,015 i 017, gdyż zaproponowany w dokumentacji podział stanowczo przekracza dopuszczalne przez aprobaty wymiary skrzydeł, dodatkowo wymagany pakiet trzyszynowy zmniejsza ten zakres proszę proponować nowe podziały.

Odp. W załączeniu przedstawiamy nowy podział okien 01,02,07,015,017.

(załącznik PDF umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego)

Pyt. 153 Wymagany kolor stolarki to profil barwiony w masie na szary antracyt obecnie wszystkie profile PVV są okleinowe a nie barwione na żądany kolor, owszem sam profil może być barwiony w masie ale niekoniecznie na kolor szary antracyt gdyż stanowi on tylko podkład pod okleinę. Proszę o odpowiedź czy profile mogą być okleinowane na kolor szaro antracytowy przy założeniu, że sam profil będzie barwiony w masie na kolor inny niż szaro antracytowy.

Odp. Dopuszcza się okleinowanie profilu PCV okleina w kolorze określonym w dokumentacji.

Pyt. 154 Prosimy o określenie standardu urządzeń w jakim ma być realizowany „biały montaż”, tzn. umywalki, natryski, w-c, baterie, itp.

Odp. „Biały montaż” należy wykonać w standardzie podstawowym wg opisu zawartego w dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznych.

Pyt. 155 W projekcie muszle w-c instalowane SA na stelażach podtynkowych. W przedmiarze zawarto montaż urządzeń typu „kompakt”. Prosimy o informacje czy należy stosować stelaże w-c z muszlą wiszącą i przyciskiem.

Odp. Stelaże w-c stosować z muszlą wiszącą oraz przyciskiem.

Pyt. 156 Wg projektu część umywarek montowana ma być na stelażach podtynkowych. W przedmiarze brak pozycji dotyczących takich stelaży. Czy należy je ująć.

Odp. Wycenę umywarek należy sporządzić na podstawie istniejącego przedmiaru.

Pyt. 157 W przedmiarze dotyczącym kanalizacji wewnętrznej brak prac związanych z wykonaniem wykopów pod kanalizację podposadzkową. Prosimy o informację czy należy je doliczyć, czy też są one ujęte w innym miejscu.

Odp. Wykonanie kanalizacji wewnętrznej nie musi być wykonana z zachowaniem warunku koniecznego dokonania wykopu.

Pyt. 158 Brak w przedmiarze głowic termostatycznych do grzejników typu V (łącznie 190szt.). Czy osobno je doliczyć, czy dodać do pozycji nr 82, czy też mają się znaleźć w pozycjach dotyczących montażu grzejników typu V.

Odp. Wycenę głowic termostatycznych należy ująć w pozycji gdzie wyspecyfikowany jest montaż grzejników.

Pyt. 159 W przedmiarze nie uwzględniono budowy rozdzielnicy przepompowni ścieków oraz stacji tlenowej, której budowa jest wymagana wg projektu branży elektrycznej (tom II). Czy należy je uwzględnić w kosztorysie?

Odp. Rozdzielnica przepompowni dostarcza dostawca przepompowni.

Pyt. 160 W przedmiarze nie uwzględniono budowy tablic zasilających dźwig osobowy oraz dźwig szpitalny, których budowa jest wymagana wg projektu branży elektrycznej (tom III). Czy należy je uwzględnić w kosztorysie?

Odp. Projekt zakłada doprowadzenie zasilania do dźwigu, natomiast tablicę zasilającą dostarcza w komplecie dostawca dźwigu.

Pyt. 161 Projekt nie zawiera schematu rozdzielnicy TB. Prosimy o dołączenie schematu.

Odp. Jest jako TD.

*Zastępcą Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*

