

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	115.660		
2	KNR 2-05 d.1 0121-01 z.o.7. analogia	Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach - demontaż	t	0.639		
3	KNR 4-04 d.1 0201-06	Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m <sup>3</sup>	29.964		
4	KNR 4-04 d.1 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m <sup>3</sup>	39.645		
5	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km	m <sup>3</sup>	69.609		
6	d.1 kalk. własna	składowanie gruzu	m <sup>3</sup>	69.609		
Razem dział: roboty rozbiórkowe						
<b>2</b>		<b>roboty murowe</b>				
<b>2.1</b>		<b>roboty ziemne i ława</b>				
7	KNR 2-02 d.2. 0290-04 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t	0.580		
8	KNR 2-02 d.2. 0290-03 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0.148		
9	KNR 2-02 d.2. 0202-01 1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, schodkowe -z dostosowaniem do ukształtowania terenu, z załamaniami w rzucie, z dylatacjami	m <sup>3</sup>	29.735		
10	KNR 2-01 d.2. 0310-03 z.sz. 1 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.-wyrównanie dna wykopu po rozbiórce fundamentów i poszerzenie wykopu dla robót fundamentowych	m <sup>3</sup>	75.048		
11	KNR 2-02 d.2. 0603-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	262.480		
12	KNR 2-02 d.2. 0603-02 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	262.480		
13	KNR 2-02 d.2. 0604-05 1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	37.524		
14	KNR 2-02 d.2. 0604-06 1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	37.524		
15	KNR 2-01 d.2. 0320-0201 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m-obsypanie fundamentu.	m <sup>3</sup>	75.048		
Razem dział: roboty ziemne i ława						
<b>2.2</b>		<b>roboty murarskie</b>				
16	KNR 2-02 d.2. 1801-01 2 analogia	Cokoły ceglane z cegły klinkierowej perforowanej (kolor cegły do wyboru przez inwestora) 0.25x0.28 m, na gotowym fundamencie, wraz ze spoinowaniem	m	106.860		
17	KNR 2-02 d.2. 0115-04 2 analogia	Ściany ogrodzeń cegieł klinkierowych perforowanych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.(kolor cegły do wyboru przez inwestora)	m <sup>2</sup>	9.223		
18	KNR-W 4-01 d.2. 0312-09 2 analogia	Wykonanie rolek z cegieł (kształtka DD-CRH-KLINKIER) na zaprawie TERCA KLINKIER o szerokości 1 ceg. poziomo	m	116.083		
19	KNR 2-02 d.2. 1807-01 2 analogia	Słupy o wysokości 1.55 m z cegły klinkierówki, z trzpieniem żelbetowym 38x38 cm-beton B-15, na gotowym fundamencie	szt.	44.000		
20	d.2. kalk. własna 2	osadzenie czapek z klinkieru CRH KLINKIER 425/380X425X380X9,5	szt	44.000		
Razem dział: roboty murarskie						
<b>2.3</b>		<b>roboty kowalskie</b>				
21	KNR 2-02 d.2. 1805-11 3	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m <sup>2</sup>	111.540		
Razem dział: roboty kowalskie						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: roboty murowe						
<b>3</b>		<b>bramy</b>				
22	d.3 kalk. własna	brama przesuwna systemowa (lub kuta) o wym 4, 00x1,60, kompletna bez napędu wraz z fundamentem betonowym	szt	1.000		
23	d.3 kalk. własna	brama przesuwna systemowa (lub kuta) o wym 5, 00x1,60, kompletna, bez napędu wraz z fundamentem betonowym	szt	1.000		
24	d.3 kalk. własna	brama przesuwna systemowa (lub kuta) o wym 6, 00x1,60, kompletna, bez napędu wraz z fundamentem betonowym	szt	1.000		
25	d.3 kalk. własna	brama rozwieralna systemowa (lub kuta) o wym 2, 86x1,10-furtka przy portierni	szt	1.000		
Razem dział: bramy						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: